

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 de D.I.C., 1997 de 19      
EL SECRETARIO,

*[Handwritten signature]*



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

22 de  
DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO  
RESPONSABLE

*[Handwritten signature]*

# DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA MAYO DE ★ 1997

DOCUMENTO 3: NORMAS URBANISTICAS

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

*[Handwritten signature]*

MAJADAHONDA

REVISION P. G. O. U.



3.1.1.B. Sección 2ª - Disposiciones Generales ..... 8

Artículo 13 Organos actuantes ..... 8  
Artículo 14 Prioridad en el desarrollo ..... 8  
Artículo 15 Régimen urbanístico del suelo ..... 8  
Artículo 16 Estructura del territorio ..... 9  
Artículo 17 Sistemas generales ..... 9  
Artículo 18 Clasificación del suelo ..... 10  
Artículo 19 Calificación del suelo ..... 11  
Artículo 20 Edificios fuera de ordenación ..... 11

3.1.1.C. Sección 3ª - Del Desarrollo y ejecución del Plan ..... 12

Artículo 21 Instrumentos de planeamiento ..... 12  
Artículo 22 Ámbito del desarrollo del plan ..... 12  
Artículo 23 Programa de actuación ..... 12  
Artículo 24 Planes especiales ..... 13  
Artículo 25 Planes parciales ..... 14  
Artículo 26 Aprobación definitiva de los instrumentos de desarrollo  
del plan general ..... 14  
Artículo 27 Catálogos ..... 15  
Artículo 28 Estudio de detalle ..... 15  
Artículo 29 Colaboración de los particulares en el desarrollo del plan .. 15  
Artículo 30 Delimitación de Areas de reparto ..... 16  
Artículo 31 Aprovechamiento tipo ..... 16


3.1.1.D. Sección 4ª - Ejecución del Planeamiento ..... 16

Artículo 32 Presupuestos de ejecución ..... 16  
Artículo 33 Concepto ..... 17  
Artículo 34 Delimitación de unidades de ejecución ..... 17  
Artículo 35 Aprovechamiento de los bienes de dominio y usos públicos . 18  
Artículo 36 Sistemas de actuación ..... 19  
Artículo 37 Gastos y costes de urbanización ..... 20  
Artículo 38 Actuaciones asistematicas en suelo urbano ..... 21

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
MAYO-97  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
TECNICO  
URBANISTICO  
*[Signature]*

AYUNTAMIENTO DE MAJALUNTA  
Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 Dic 1997 de 19\_\_  
El SECRETARIO,



REVISIÓN GENERAL CONSECUTIVA DE LA  
NUMERACION DE ARTICULOS

INDICE

3.- NORMAS URBANISTICAS



3.1 - TITULO I - REGIMEN GENERAL DEL SUELO

3.1.1 - CAPITULO I - DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

3.1.1.A. Sección 1ª - Preliminares . . . . . 1

Artículo 1 Naturaleza del plan . . . . . 1

Artículo 2 Ambito de aplicación . . . . . 1

Artículo 3 Objeto de las normas del plan . . . . . 1

Artículo 4 Efectos del plan . . . . . 1

Artículo 5 Criterios de interpretación de las normas . . . . . 2

Artículo 6 Documentación del plan . . . . . 3

Artículo 7 Vigencia del plan . . . . . 4

Artículo 8 Elementos configuradores de la ordenación del territorio  
y elementos de planeamiento de desarrollo . . . . . 4

Artículo 9 Modificación del plan . . . . . 6

Artículo 10 Revisión del plan . . . . . 7

Artículo 11 Causas de la revisión del plan . . . . . 7

Artículo 12 Revisión del programa de actuación . . . . . 8

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

2 2 1997

DOCUMENTO INFORMADO

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Aprobado en sesión de PLENO  
 del día 16 DIC. 1997 de 19\_\_  
 EL SECRETARIO.



3.1.1.E. Sección 5ª - Intervención en la Edificación y uso del suelo 22

Artículo 39	Actos sujetos a licencia . . . . .	22
Artículo 40	Actos promovidos por Administraciones Públicas . . . . .	22
Artículo 41	Carácter reglado . . . . .	23
Artículo 42	Procedimiento . . . . .	23
Artículo 43	Silencio administrativo . . . . .	23
Artículo 44	Contenido de la solicitud . . . . .	24
Artículo 45	Contenido del acto de otorgamiento . . . . .	25
Artículo 46	Caducidad de las licencias . . . . .	25
Artículo 47	Plazos y suspensión del cómputo . . . . .	26
Artículo 48	Licencias condicionadas a completar la urbanización . . . . .	27
Artículo 49	Incumplimiento de los plazos: Efectos . . . . .	27
Artículo 50	Deficiencias subsanables . . . . .	28
Artículo 51	Licencia de parcelación . . . . .	29
Artículo 52	Licencia de Reparcelación . . . . .	29
Artículo 53	Licencia de obras de urbanización . . . . .	29
Artículo 54	Licencia para movimiento de tierras . . . . .	31
Artículo 55	Licencia de obras . . . . .	32
Artículo 56	Licencia de modificación de uso . . . . .	35
Artículo 57	Licencia de demolición o derribo . . . . .	36
Artículo 58	Licencias de grúas torre . . . . .	37
Artículo 59	Peculiaridades de las licencias de obras menores . . . . .	38
Artículo 60	Calificación de actividades . . . . .	40
Artículo 61	Licencia de apertura . . . . .	41
Artículo 62	Licencia de primera ocupación . . . . .	42
Artículo 63	Licencia de extracción de áridos . . . . .	42

3.1.1.F. Sección 6ª - Obtención de Sistemas Generales y Dotaciones Públicas . . 43


Artículo 64	Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o incluidos en suelo urbano, se obtendrá mediante expropiación u ocupación directa . . . . .	43
-------------	---	----

III

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANIFICACIÓN REGIONAL  
 Mayo-97  
 DOCUMENTO INFORMADO  
*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC. 1997 de 19    

EL SECRETARIO.



- Artículo 65 Los terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local no incluidos en Unidades de Ejecución se obtendrán por expropiación o ocupación directa . . . . . 44
- Artículo 66 Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o en suelo urbanizable se obtendrán por expropiación u ocupación directa . . . . . 44
- Artículo 67 Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local incluidos en Unidades de Ejecución son de cesión obligatoria y gratuita . . . . . 44

3.1.1.G. Sección 7ª - Régimen Urbanístico de la Propiedad y el Suelo . . . . . 44

- Artículo 68 Régimen del suelo urbano no urbanizable . . . . . 44
- Artículo 69 Áreas de especial protección . . . . . 47
- Artículo 70 Régimen del suelo urbano y urbanizable . . . . . 47
- Artículo 71 Facultades urbanísticas de la propiedad . . . . . 49
- Artículo 72 Adquisición del derecho a urbanizar . . . . . 49
- Artículo 73 Adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico . . . 50
- Artículo 74 Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación . . . 50
- Artículo 75 Adquisición del derecho a edificar . . . . . 51
- Artículo 76 Adquisición del derecho a la edificación . . . . . 51

3.1.1.H. Sección 8ª - Protección de la Legalidad Urbanística . . . . . 51

- Artículo 77 Protección de la legalidad urbanística . . . . . 51
- Artículo 78 Acción de oficio y pública . . . . . 52
- Artículo 79 Infracciones urbanísticas . . . . . 52
- Artículo 80 Clasificación de las infracciones urbanísticas . . . . . 52
- Artículo 81 Clasificación de las multas . . . . . 53
- Artículo 82 Edificaciones existentes . . . . . 53

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO REFORMADO  
15/0-97

TELEFONO  
EXTERNO  
*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 DIC 1997 de 19

EL SECRETARIO.



3.2 - TITULO II - REGIMENES PARTICULARES

3.2.1 - CAPITULO I - DETERMINACIONES GENERALES, PARAMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION Y SUS RELACIONES CON EL ENTORNO

3.2.1.A Sección 9ª - Condiciones de Parcela . . . . . 55

Artículo 83 Definición y aplicación . . . . . 55

Artículo 84 Normas sobre Parcelación : . . . . . 55

Artículo 85 Linderos laterales y Frente de Parcela . . . . . 56

Artículo 86 Parcela Edificable . . . . . 56

Artículo 87 Condiciones para la Edificación de una Parcela . . . . . 57

Artículo 88 Solar . . . . . 57

3.2.1.B Sección 10ª - Condiciones de Posición del Edificio en la Parcela . . . . . 58

Artículo 89 Definición y Aplicación . . . . . 58

Artículo 90 Alineaciones interiores y exteriores . . . . . 58

Artículo 91 Alineaciones Oficiales . . . . . 58

Artículo 92 Rasantes Oficiales . . . . . 59

3.2.1.C Sección 11ª - Condiciones de Ocupación de la Parcela por la Edificación 59

Artículo 93 Definición y Aplicación . . . . . 59

Artículo 94 Ocupación y Superficie Ocupada . . . . . 59

Artículo 95 Posición de la Planta del Volumen Edificado . . . . . 60

Artículo 96 Retranqueos a la Alineación Exterior . . . . . 61

Artículo 97 Servidumbre de paso . . . . . 61


Artículo 98 Edificaciones Auxiliares Anejas a la Edificación Principal . . . . . 62

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

*[Handwritten signature]*

EL SECRETARIO,



3.2.1.D Sección 12ª - Condiciones de Edificabilidad y Aprovechamiento . . . . . 63

- Artículo 99 Definición y Aplicación . . . . . 63
- Artículo 100 Cómputo de superficie edificada por Planta . . . . . 63
- Artículo 101 Coeficiente de edificabilidad . . . . . 64

3.2.1.E Sección 13ª - Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios . . . . . 65

- Artículo 102 Definición y Aplicación . . . . . 65
- Artículo 103 Volumen Edificado . . . . . 65
- Artículo 104 Altura del Edificio . . . . . 65
- Artículo 105 Construcciones por encima de la altura máxima  
sobre rasante . . . . . 67
- Artículo 106 Plantas, Tipos y Altura libre de Plantas . . . . . 68
- Artículo 107 Tipologías Edificatorias . . . . . 69

3.2.1.F Sección 14ª - Condiciones de las Dotaciones y Servicios de los Edificios 70

- Artículo 108 Definición y Aplicación . . . . . 70
- Artículo 109 Dotación de Agua . . . . . 71
- Artículo 110 Dotación de Energía . . . . . 71
  - Artículo 110.1 Energía Eléctrica . . . . . 71
  - Artículo 110.2 Instalaciones de Transformación . . . . . 72
  - Artículo 110.3 Cuarto de Contadores y Controles . . . . . 72
  - Artículo 110.4 Puesta a Tierra . . . . . 72
  - Artículo 110.5 Gas Energético . . . . . 73
  - Artículo 110.6 Combustibles Líquidos . . . . . 73
  - Artículo 110.7 Combustibles Sólidos . . . . . 73
  - Artículo 110.8 Energías Alternativas . . . . . 73
  - Artículo 110.9 Cuartos de Calderas . . . . . 74

Artículo 111 Dotaciones de Comunicación . . . . . 74

Artículo 111.1 Telefonía . . . . . 74

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
CALIFICACIÓN REGIONAL  
MAYO 1997

DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97

EL SECRETARIO.



Artículo 111.2 Radio y Televisión ..... 74  
Artículo 111.3 Servicios Postales ..... 75

Artículo 112 Servicios de Evacuación ..... 75

Artículo 112.1 Evacuación de Aguas Pluviales ..... 75  
Artículo 112.2 Evacuación de Aguas Residuales ..... 75  
Artículo 112.3 Evacuación de Humos ..... 76  
Artículo 112.4 Evacuación de Residuos Sólidos ..... 77

Artículo 113 Instalaciones ..... 77

Artículo 113.1 Instalación de Clima Artificial *ART. 94 1/2 sub. y 1.31. NNUU* ..... 77  
Artículo 113.2 Aparatos Elevadores ..... 79

Artículo 114 Aparcamientos y Garajes en los Edificios ..... 80

Artículo 114.1 Dotación de Aparcamiento ..... 80  
Artículo 114.2 Soluciones para la Dotación de Aparcamiento ..... 81  
Artículo 114.3 Plaza de Aparcamiento ..... 82  
Artículo 114.4 Garajes ..... 82  
Artículo 114.5 Accesos a los Garajes ..... 83  
Artículo 114.6 Altura libre de Garajes ..... 85  
Artículo 114.7 Escaleras en los Garajes ..... 85  
Artículo 114.8 Ventilación de Garajes ..... 86  
Artículo 114.9 Aparcamiento en los espacios libres ..... 87  
Artículo 114.10 Utilización de los Garajes ..... 88  
Artículo 114.11 Desagües ..... 88  
Artículo 114.12 Prevención de Incendios ..... 88

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

TI. INFORMATICA

Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 DIC. 1997 de 19

EL SECRETARIO.

3.2.1.G Sección 15ª - Condiciones de Calidad e Higiene de los Edificios

Artículo 115 Definición y Aplicación	90
Artículo 116 Condiciones de Calidad	90
Artículo 117 Condiciones Higiénicas de las Estancias y Locales	90
Artículo 118 Condiciones Higiénicas de los Edificios	90

Artículo 118.1 Patio de Manzana	90
Artículo 118.2 Patios de Parcelas	90

Artículo 118.2.1 Patios de Luces	90
Artículo 118.2.2 Patios de Ventilación	92



Artículo 118.3 Patio Inglés	93
-----------------------------	----

3.2.1.H Sección 16ª - Condiciones de Seguridad en los Edificios . . . . . 94

Artículo 119 Definición y Aplicación	94
Artículo 120 Accesos a las Edificaciones	94
Artículo 121 Visibilidad en el exterior y Señalización en los Edificios	95
Artículo 122 Puerta de Acceso	95
Artículo 123 Circulación Interior	96
Artículo 124 Escaleras	96
Artículo 125 Rampas	98
Artículo 126 Prevención de Incendios	98
Artículo 127 Condiciones Especiales para Locales para Estancia de Automóviles	99
Artículo 128 Prevención contra el Rayo	103
Artículo 129 Prevención de las caídas	103

3.2.1.I Sección 17ª - Condiciones de Estética

Artículo 130 Definición y Aplicación	104
Artículo 131 Salvaguardia de la Estética Urbana	105
Artículo 132 Fachada del Edificio, Línea de Fachada	106
Artículo 133 Pared Medianera, Línea de Medianería	107



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

22  
DOCUMENTO INFORMACIONAL  
104  
105  
106  
107

EL SECRETARIO.

Artículo 134 Cuerpos salientes sobre la Línea de Fachada . . . . .	107
Artículo 135 Elementos salientes . . . . .	108
Artículo 136 Entrantes en la Línea de Fachada . . . . .	109
Artículo 137 Cierres de Parcela . . . . .	109
Artículo 138 Cubiertas de la Edificación . . . . .	110

3.2.1.J Sección 18ª - Condiciones ambientales . . . . . 110

Artículo 139 Definición y Aplicación . . . . .	110
--	-----

3.2.2 - CAPITULO II - CONDICIONES DE LOS USOS



3.2.2.A Sección 19ª - Determinaciones Generales . . . . . 110

Artículo 140 Definición y Aplicación . . . . .	110
Artículo 141 Destino de los Usos . . . . .	111
Artículo 142 Ventilación e Iluminación . . . . .	112
Artículo 143 Locales en Sótano . . . . .	112
Artículo 144 Accesos desde la Vía Pública . . . . .	112
Artículo 145 Diferentes usos de un mismo edificio . . . . .	113
Artículo 146 Actividades Permisibles . . . . .	113

3.2.2.B Sección 20ª - Uso Residencial . . . . . 114


Artículo 147 Definición y Aplicación . . . . .	114
Artículo 148 Vivienda . . . . .	114
Artículo 148.1 Vivienda Exterior . . . . .	115
Artículo 148.2 Programa de la vivienda . . . . .	116
Artículo 148.3 Altura de los Techos . . . . .	119
Artículo 148.4 Dimensiones de los Huecos de paso . . . . .	119
Artículo 148.5 Accesos comunes a las viviendas . . . . .	119
Artículo 148.6 Dotación de aparcamiento . . . . .	120

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y T20  
PLANIFICACION REGIONAL

Mayo-97  
DOCUMENTO INFORMADO

*[Handwritten signature]*

Artículo 149 Residencia Comunitaria	SECRETARIO.....	120
Artículo 149.1 Condiciones de Aplicación	.....	121
<u>3.2.2.C Sección 21ª - Uso Industrial</u>	.....	121
Artículo 150 Definición y Aplicación	.....	121
Artículo 151 Actividades Compatibles	.....	123
Artículo 152 Condiciones de la Industria en General	.....	123
Artículo 152.1 Dimensiones de los Locales	.....	123
Artículo 152.2 Servicios de Aseo	.....	124
Artículo 152.3 Circulación Interior	.....	124
Artículo 152.4 Dotación de Aparcamiento	.....	124
Artículo 152.5 Ordenación de la Carga y la Descarga	.....	124
Artículo 152.6 Condiciones de Funcionamiento	.....	125
Artículo 153 Condiciones de la Industria Nido	.....	126
Artículo 153.1 Condiciones de Aplicación	.....	127
Artículo 154 Condiciones de los Talleres Domésticos	.....	128
<u>3.2.2.D - Sección 22ª - Uso de Servicio Terciario</u>	.....	129
Artículo 155 Definición y Aplicación	.....	129
Artículo 156 Condiciones de Hospedaje	.....	129
Artículo 156.1 Dimensiones	.....	129
Artículo 156.2 Ascensores	.....	130
Artículo 156.3 Aseos	.....	130
Artículo 156.4 Aparcamiento	.....	130



X

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97  
*[Signature]*

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de PLENO

del día 06 DIC 1997 de 19

EL SECRETARIO,

Artículo 157 Condiciones del Comercio .....	130
Artículo 157.1 Dimensiones .....	131
Artículo 157.2 Circulación interior .....	131
Artículo 157.3 Escaleras .....	132
Artículo 157.4 Ascensores .....	132
Artículo 157.5 Altura Libre de Pisos .....	132
Artículo 157.6 Aseos .....	133
Artículo 157.7 Aparcamientos .....	133
Artículo 157.8 Ordenación de carga y descarga .....	133
Artículo 157.9 Pasajes Comerciales .....	134
Artículo 157.10 Almacenaje de Productos Alimentarios .....	134
Artículo 157.11 Grandes Superficies Comerciales .....	134
Artículo 158 Condiciones de las Oficinas .....	135
Artículo 158.1 Dimensiones .....	136
Artículo 158.2 Accesos Interiores .....	136
Artículo 158.3 Escaleras .....	136
Artículo 158.4 Ascensores .....	136
Artículo 158.5 Altura libre de Pisos .....	137
Artículo 158.6 Aseos .....	137
Artículo 158.7 Aparcamientos .....	137
Artículo 158.8 Condiciones de los Despachos Profesionales Domésticos .....	138
Artículo 159 Condiciones de Salas de Reunión .....	138
Artículo 159.1 Condiciones de Aplicación .....	138
Artículo 159.2 Condiciones para la Localización .....	138



3.2.2.E. Sección 23ª - Uso Dotacional .....

Artículo 160 Definición y Aplicación .....	139
Artículo 161 Plazas de Aparcamiento, Carga y Descarga .....	140
Artículo 162 Condiciones Particulares .....	141

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTES  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANIFICACION URBANA

22/11/97  
 DOCUMENTO INFORMADO

EL SECRETARIO  
 [Signature] Mayo-17

3.2.3 - CAPITULO III - CONDICIONES ZONALES3.2.3.A Sección 24ª - Condiciones de la Edificación en Casco . . . . . 141

Artículo 163	Ámbito y Uso Característico	141
Artículo 164	Definición	141
Artículo 165	Condiciones de aprovechamiento y volumetría sobre el suelo objeto de estas ordenanzas	141
Artículo 166	Condiciones sobre el aprovechamiento asignado al suelo	142
Artículo 167	Condiciones sobre la forma de materializar el aprovechamiento	142
Artículo 168	Posición de planta del volumen edificado	144
Artículo 169	Edificaciones auxiliares para usos complementarios y no residenciales	145
Artículo 170	Condiciones específicas de esta ordenanza	146
Artículo 171	Condiciones de uso	146

3.2.3.B - Sección 25ª - Condiciones de la Edificación en Bloque Abierto . . . . . 146

Artículo 172	Ambito y Uso Característico	146
Artículo 173	Parcela edificable en Nuevos Desarrollos y a efectos de Segregación	146
Artículo 174	Posición de la Edificación	147
Artículo 175	Ocupación	147
Artículo 176	Edificabilidad	147
Artículo 177	Dimensiones en Planta del Volumen Edificado	148
Artículo 178	Alturas de la Edificación	149
Artículo 179	Altura de Pisos	149
Artículo 180	Condiciones Higiénicas de la Edificación	149
Artículo 181	Condiciones Estéticas	150
Artículo 182	Condiciones Particulares de Edificaciones Auxiliares destinadas a Usos Complementarios y no Residenciales	151
Artículo 183	Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos	151

Aprobado en sesión de PLENO

del día 16 DIC 1997 de 19.

EL SECRETARIO

3.2.3.C Sección 26ª - Condiciones de la vivienda Unifamiliar Aislada ..... 152

Artículo 184	Ambito y Uso Característico	152
Artículo 185	Clasificación en grados	152
Artículo 186	Parcela Edificable en Nuevos Desarrollos o a Efectos de Segregación	153
Artículo 187	Separación a Linderos	154
Artículo 188	Posición respecto a la Alineación Exterior	154
Artículo 189	Ocupación y Edificabilidad	155
Artículo 190	Altura de Pisos	155
Artículo 191	Altura máxima sobre rasante	156
Artículo 192	Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos	157
Artículo 193	Condiciones para Edificación Pareada y en Hilera	157

3.2.3.D Sección 27ª - Condiciones de los Polígonos Industriales ..... 158

3.2.3.D. 194.	Ambito y Características	158
Artículo 195	Parcela Mínima y Condiciones de Parcelación	158
Artículo 196	Separación de Linderos	159
Artículo 197	Posición respecto a la Alineación Exterior	159
Artículo 198	Separación entre Edificios	160
Artículo 199	Coefficiente de Edificabilidad	160
Artículo 200	Altura de los Edificios	160
Artículo 201	Cota de Origen y Referencia	161
Artículo 202	Altura de Pisos	161
Artículo 203	Condiciones de Seguridad frente a Fuego	161
Artículo 204	Compatibilidad y localización de los usos no característicos	162



XIII

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION DEL AYUNTAMIENTO Y  
PLANIFICACION TERRITORIAL

DOCUMENTO FIRMADO

Mayo-97

3.2.3.E Sección 28ª - Condiciones del Mantenimiento de la Edificación. . . . . 163-

Artículo 205	Ambito y Uso Característico . . . . .	163
Artículo 206	Obras Admisibles . . . . .	163
Artículo 207	Condiciones Estéticas . . . . .	164
Artículo 208	Condiciones de Ampliación de los Edificios Exclusivos destinados a Industria . . . . .	164
Artículo 209	Condiciones de Ampliación de Edificios Exclusivos destinados a Mercados y Centros Básicos de Comercio . . . . .	165
Artículo 210	Condiciones de Ampliación de los Edificios Exclusivos destinados a Usos Dotacionales . . . . .	166
Artículo 211	Compatibilidad y localización de los Usos no Característicos . . . . .	167

3.2.4 - CAPITULO IV - CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DEL MONTE DEL PILAR3.2.3.F Sección 29ª - Plan Especial Monte del Pilar. . . . . 168

Artículo 212	Criterio general . . . . .	168
Artículo 213	Ambito de aplicación . . . . .	188
Artículo 214	Categorías de ordenación . . . . .	168
Artículo 215	Régimen general del ámbito ordenado . . . . .	169
Artículo 216	Aprovechamiento urbanístico . . . . .	170
Artículo 217	Parcelación . . . . .	170
Artículo 218	Edificaciones existentes . . . . .	173
Artículo 219	Nuevas edificaciones . . . . .	173
Artículo 220	Normativa concurrente . . . . .	173
Artículo 221	Accesos . . . . .	174
Artículo 222	Viario . . . . .	174
Artículo 223	Conservación de la vegetación . . . . .	174
Artículo 224	Protección del paisaje . . . . .	175
Artículo 225	Protección de la fauna . . . . .	176
Artículo 226	Régimen del sanciones . . . . .	176




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

Mayo-97

DOCUMENTO APROBADO

1997



3.2.5. - CAPITULO V - CONDICIONES PARTICULARES DEL SNU

3.2.3.G Sección 30ª - Condiciones puntuales del suelo No Urbanizable ..... 177

Artículo 227 Definición y aplicación ..... 177

Artículo 228 Suelo No Urbanizable especialmente común ..... 177

Artículo 229 Suelo No Urbanizable común..... 177

FICHERO DE PLANEAMIENTO HEREDADO..... 178



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

*[Signature]*  
Mayo-97

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC. 1997 de 19

EL SECRETARIO,



3.1 - TITULO I - REGIMEN GENERAL DEL SUELO




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

27  
DOCUMENTO INFORMADO

*[Handwritten signature]*

00312

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Aprobado en sesión de pleno  
del día 16 de DIC. de 1997  
EL SECRETARIO,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line. The stamp is partially obscured by the signature.

3.1. TITULO I - REGIMEN GENERAL DEL SUELO

3.1.1. CAPITULO I - DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

26  
DOCUMENTO INFORMADO


TELEFONOS  
F. 20.0000  


3.1.1.A. SECCION 1ª PRELIMINARES

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC 1997 de 19    

Artículo 1. Naturaleza del plan

El presente Plan, y su revisión, tienen carácter de Plan General Municipal de Ordenación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente.



EL SECRETARIO.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la presente revisión es el territorio que comprende el término municipal de Majadahonda. Su alcance afecta al suelo no urbanizable, suelo urbanizable y a las unidades de actuación delimitadas en el suelo urbano. Quedan fuera del alcance de la presente revisión aquellas áreas de suelo urbano que se identifican con la letra E y un número de orden en el plano 2.2.2. La Calificación y regulación del suelo de éstas áreas se define, según el cuadro de planeamiento heredado anejo al plan en el que existe una remisión al planeamiento anterior y de conformidad con lo expuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de Planeamiento, en el planeamiento aprobado definitivamente en su día y que, obviamente, mantiene su carácter vinculante, siendo completamente válidas para las citadas áreas las condiciones definidas en las figuras de planeamiento que les dieron origen.

Artículo 3. Objeto de las normas del plan

El contenido de las facultades dominicales de todos los terrenos incluidos en el ámbito territorial de este plan queda definido por estas normas, en base a lo preceptuado por la Legislación urbanística vigente.

Artículo 4. Efectos del plan

1. El Plan, una vez haya cumplido los requisitos pertinentes para que adquiera plena eficacia, es publico, ejecutivo y obligatorio.
2. La publicación del plan conlleva el derecho de cualquier ciudadano a consultar su documentación, en ejemplar debidamente autenticado que, a tal efecto, estará a disposición del publico en el Ayuntamiento.
3. La ejecutividad del plan implica la declaración de Utilidad Publica de la obras comprendidas en él y de la Necesidad de Ocupación de los terrenos afectos a la misma, en especial por lo que refiere a los que integran la infraestructura del territorio ordenado.



DOCUMENTACION QUE SE REFIERE EL ACUERDO DEL  
CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 8-1-98

MADRID 20-1-98  
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO


EL JEFE DEL SERVICIO DE  
ACTUACION ADMINISTRATIVA  
Y DE DESARROLLO NORMATIVO  
(1ª D Resolución de 18-4  
1989, B.O.E. M. 5-5-1989)

Mayo -97  
COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TECNICO  
DE SERVICIO

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 de MAYO de 1997



4. La obligatoriedad del plan determina el deber legalmente exigible por cualquier persona física o jurídica, en uso de la acción pública, del cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones y en especial de la normativa, tanto por la Administración pública como por los particulares.

5. Esta obligatoriedad afecta a cualquier actuación sea provisional o definitiva.

6. La obligatoriedad supone, además, la vinculación a las determinaciones del plan, para su desarrollo, de los Planes Parciales, los Planes Especiales, los Estudios de Detalle, los Proyectos de Urbanización así como aquellos otros instrumentos de desarrollo del planeamiento que pueda fijar la legislación urbanística.

Artículo 5. Criterios de interpretación de las normas

1. Las normas de este plan se interpretarán en razón a su contenido y con sujeción a los objetivos y finalidad del mismo expresados en la memoria, según el sentido propio de las palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, así como la realidad social del momento en que han de ser aplicados, atendiendo al espíritu y finalidad de aquellos.

2. Corresponde al Ayuntamiento la facultad de interpretar las presentes normas. El acuerdo de interpretación tendrá carácter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos procedentes.

3. En caso de contradicción entre normas y los planos de ordenación, prevalecerá la regulación detallada del aprovechamiento del suelo contenida en las normas y ordenanzas; Cuando la contradicción resida en la calificación urbanística del suelo, deben predominar la grafía sobre las de los planos las normas. En caso de discordancia entre planos de distinta escala, prevalecerá lo dispuesto en los de escala de menor denominador, por suponer mayor detalle.



CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

EL CONCEJAL  
ENCARGADO  
*[Signature]*

4. No se estimará que exista modificación del plan cuando, al ser desarrollado en Planes Parciales y ~~6 Planes Especiales~~ se interpreten las determinaciones de aquel mediante reajuste del trazado de redes viarias y de servicios para adaptaciones del terreno y en su caso de alineaciones y rasantes, localización de equipamientos y zonas verdes, cambios de tipo de ordenanzas de edificación que no altere sustantivamente el uso previsto ni suponga alteración del aprovechamiento del suelo.

A los efectos de este plan, se entenderá que existe alteración o modificación sustancial cuando con ella se altere la estructura del Plan.

5. En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución mas favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento comunitario.

#### Artículo 6. Documentación del plan

1. Además de las presentes normas urbanísticas documento específicamente normativo, el plan comprende los documentos cuya clase y contenido se expresan en los siguientes párrafos.

2. La memoria expresa los criterios para la adopción de la ordenación establecida por el plan y su explicación y justificación. Caso de que existiera contradicción entre sus términos y la documentación en la que se contiene y refleja dicha ordenación, prevalecerá esta última.

3. Los planos de ordenación urbanística contienen y expresan gráficamente las determinaciones substantivas del presente plan, tanto las que se refieren a la proyección de la urbanización prevista, como las que inciden en la regulación del uso del suelo y de la edificación y forman un todo con los preceptos integrados en estas normas. En caso de discrepancia se otorgará prioridad al texto sobre el dibujo. En el caso de que existiera contradicción entre las determinaciones en



Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 de DIC de 1997

EL SECRETARIO.

ellos contenidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 5º de esta normativa.

4. El Programa de Actuación es el documento en cual queda previsto la actuación de la administración gestora del plan en dos etapas de cuatro años, en coordinación con la programación de las actividades con incidencia física del resto de las administraciones Publicas. Sus determinaciones vinculan a aquella Administración en el desarrollo y ejecución del plan.

Así mismo, en el Programa de Actuación se recogen los plazos para efectuar las cesiones, la equidistribución, la urbanización y la solicitud de las licencias de edificación en las actuaciones sistemáticas, así como los plazos para convertir la parcela en solar y solicitar las licencias de edificación en las actuaciones asistemáticas.

5. El Estudio Económico-Financiero es el documento en virtud del cual se obliga a la administración gestora del plan a afectar los medios económicos precisos, de acuerdo con las previsiones del programa de actuación, a la ejecución de aquél.

6. Los demás documentos complementarios y estudios sectoriales, tendrán carácter informativo.

#### Artículo 7. Vigencia del plan

El Plan General mantendrá su vigencia de modo indefinido, sin perjuicio de las eventuales modificaciones, o su revisión.

#### Artículo 8. Elementos configuradores de la ordenación del territorio y elementos de planeamiento de desarrollo.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el presente Plan General señala los elementos que, por ser configuradores de la ordenación integral del municipio, son determinaciones de Plan General y conllevan la participación de los órganos competentes de la

Mayo 97  
*[Signature]*

CC.AA en la aprobación definitiva de la posible modificación de unas de estas determinaciones. A su vez, también se señalan las determinaciones que, por su carácter, son consustanciales al planeamiento de desarrollo y, por tanto, su procedimiento de modificación es exclusivamente municipal.

En consonancia con lo anterior, son determinaciones del Plan General:

1. La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del aprovechamiento tipo, salvo en lo ámbitos remitidos a PERI que constituyan un área de reparto independiente, donde el cálculo de éste se realizará conjuntamente con el Plan Especial.
2. Todos los sistemas generales previstos o existentes, ya sea en suelo urbano, urbanizable, no urbanizables o sin clasificación urbanística concreta.
3. Delimitación del perímetro del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
4. Delimitación del sistema de espacios libres y zonas verdes.
5. Clasificación y calificación del suelo, salvo la que, razonada y aisladamente, se pueda producir en los planes especiales.
6. Las determinaciones que, integradas en la correspondiente ficha o que aisladamente aparezcan en el planeamiento general regulando la ordenación de un parcela, se señalan a continuación: N° de viviendas, ocupación máxima de parcela, sistema de ordenación o tipología edificatoria, edificabilidad máxima y uso.
7. La modificación de las causa de revisión del Plan General.
8. Plazos para la aprobación del planeamiento parcial.



9. La asignación de intensidades y usos globales de las diferentes zonas en el suelo urbano y urbanizable.

10. los usos permitidos y las zonas de protección en suelo no urbanizable, ya sea común o especialmente protegido.

11. Todas aquellas que, no estando relacionadas en este precepto, estén así determinadas en los distintos documentos del Plan General.

### Artículo 9. Modificación del Plan

1. Se entiende por Modificación del Plan General la alteración de los elementos o determinaciones concretas contenidas en él, que pueda realizarse sin contemplar la globalidad del Plan por no afectar a aspectos sustanciales configuradores de las características básicas de la ordenación, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios en la clasificación o calificación del suelo, o imponga la necesidad de revisar la programación del Plan General.

2. La modificación de las determinaciones del planeamiento general, que a los efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 9/95 de la Comunidad de Madrid son las recogidas en los artículos 19 a 33 del Reglamento de Planeamiento (incluidos los sistemas generales), se tramitará respetando, en todo caso, el procedimiento establecido en el apartado segundo y tercero del citado artículo 45.

3. La modificación de elementos encuentra como límite último de su capacidad de reforma del Plan, la necesidad de mantener la coherencia de las previsiones y la ordenación de aquel. A tal efecto, el proyecto de modificación deberá justificar expresamente la necesidad de la reforma propuesta, así como el mantenimiento de la coherencia interna de las previsiones y elementos del Plan General que se modifica.

5. Modificación cualificada. Si la modificación del plan tuviese por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el plan, deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el art. 47.1.b) de la Ley LSCM.

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANEACIÓN REGIONAL  
 Mayo-97

00359

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Aprobado en sesión de Plen  
del día 16 DIC. 1997 de 19  
EL SECRETARIO.

Artículo 10. Revisión del plan.

Se entiende por Revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto, o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del Plan. La revisión del Plan General implica necesariamente la de los planes de desarrollo de este.

Artículo 11. Causas de Revisión del Plan General

1. La vigencia del Plan General es en principio indefinida. Solamente si aparecen condiciones distintas de las que han sido tenidas en cuenta puede ser revisado en su totalidad. También lo será en los casos siguientes:

a. Cuando se apruebe un plan de ámbito superior que afecta a su territorio de aplicación.

b. Si las previsiones de espacios públicos del plan general resultasen insuficientes por la propia evolución social o por aparición de disposiciones de rango superior que así lo señalasen.

c. Si las divergencias entre las hipótesis de las magnitudes básicas del plan y su evolución real, se haya o no agotado la capacidad del plan, aconsejan adoptar nuevos criterios respecto a la ordenación.

d. Si se exigen modificaciones de las determinaciones del plan que tengan una incidencia sobre la estructura general del mismo que no sea posible aceptar la modificación aisladamente.




7

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL  
23 DIC 1997  
Mayo-97  
DOCUMENTO INFORMADO

EL SECRETARIO

e. Cuando su capacidad potencial de viviendas llegue a agotarse en un 80%.

f. Cuando, como consecuencia de que otras circunstancias que así lo exigieran, así sea acordado por el Ayuntamiento en sesión plenaria.



Artículo 12. Revisión del Programa de Actuación

Agotado el suelo clasificado como urbanizable del primer cuatrienio, se procederá a la revisión del Programa de Actuación del Plan General. A los efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Medidas de la Comunidad de Madrid, las revisiones del programa serán aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento.

3.1.1.B. SECCION 2ª - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13. Organos actuantes

El desarrollo y la ejecución del Plan General Municipal corresponde al Ayuntamiento de Majadahonda, sin perjuicio de la participación de los particulares establecida en la ley y en las presentes normas urbanísticas y de la cooperación de los demás organismos de la administración, dentro de sus respectivas atribuciones.



Artículo 14. Prioridad en el desarrollo

Los instrumentos de planeamiento que hayan de formularse para la aplicación y concreción de las determinaciones del Plan General estarán sujetos al orden de prioridad y términos que se establecen en los documentos de alcance normativo del presente Plan.

Artículo 15. Régimen urbanístico del suelo

1. El régimen urbanístico del suelo viene determinado por una serie de factores, que son:

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN URBANA  
Mayo-97  
DOCUMENTO INFORMADO

*[Handwritten signature]*

## AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de PLENOdel día 16 de DIC de 1997

a. La utilización del suelo y en especial su urbanización y edificación, que deberá producirse en la forma y con las limitaciones que establece la Ley y el presente Plan General, de conformidad con la clasificación y calificación de los predios.

b. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones, que no confiere derechos indemnizatorios, salvo en los supuestos que la ley define.

c. La función social de la propiedad, que delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de adquisición y condiciona su ejercicio.


d. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos y el reparto entre los afectados por la misma de los beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico.

Artículo 16. Estructura del territorio

A efectos de ordenación urbanística, el territorio municipal se estructura por medio de la definición de sus Sistemas Generales, la clasificación urbanística de su suelo y la división en zonas según sus calificaciones urbanísticas para la regulación del uso y la edificación.

Artículo 17. Sistemas Generales

Pertencen a los Sistemas Generales los suelos que el Plan General afecta al Sistema General de comunicaciones, al Sistema General de Espacios libres y Equipamiento comunitario, o a la implantación de instalaciones y obras que puedan influir de forma sustancial en el desarrollo del territorio, para asegurar el funcionamiento urbanístico del termino municipal de forma integrada. Son en definitiva, servicios de interés para el conjunto municipal.



EL SECRETARIO,

Artículo 18. Clasificación del suelo

1. El suelo del termino municipal se clasifica en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.

2. El suelo urbano es aquel que el planeamiento general incluye en esta clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos los terrenos que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que el planeamiento general establezca.

3. Asimismo, constituirá suelo urbano los terrenos que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de urbanización a que se refiere el párrafo anterior.

4. El suelo urbanizable es aquel que el plan destina a ser soporte, previa su urbanización, del desarrollo urbano.

5. El suelo no urbanizable comprende la parte del territorio municipal que no se destina en el plan a ser soporte de la actividad urbanizadora sino a las actividades correspondientes al medio rural. En esta clase de suelo el plan establece las medidas de protección y utilización, así como las condiciones de la edificación de carácter rural, señalando las condiciones para la no formación de núcleos de población.

6. Asimismo constituirán suelo no urbanizable, los espacios que el plan determine para otorgarles una especial protección, en razón de su especial valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus recursos paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

22  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 DIC. 1997 de 19

EL SECRETARIO.

7. La clasificación del suelo y los sistemas Generales aparecen reflejados en los planos de ordenación y clasificación del suelo.

Artículo 19. Calificación del suelo

Dentro de cada clase de suelo el Plan General califica en función de la distribución de usos pormenorizados los distintos tipos de suelo a través de los instrumentos de desarrollo o de la asignación directa de normativas zonales.

Artículo 20. Edificios fuera de ordenación

1. Son edificios e instalaciones fuera de ordenación los erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva (entrada en vigor) del planeamiento que resultaren disconformes con el mismo.
2. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigiere la higiene y ornato y conservación del inmueble.
3. En casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstancias de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas.
4. Cuando la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo y reconstruirlo con arreglo a dicho planeamiento.
5. En los supuestos del numero anterior, los arrendatarios tendrán derecho de retorno en los términos previstos en la Ley del Suelo.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

22 DIC. 1997

DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97

EL SECRETARIO

*mjc*



EL SECRETARIO,

3.1.1.C. SECCION 3ª - DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

Sección primera. Instrumentos de desarrollo

Artículo 21. Instrumentos de planeamiento

Para el desarrollo del Plan General se formularán aquellos instrumentos que, previstos en la legislación urbanística, sean adecuados para cada uno de los ambitos de actuación, por ejemplo, mediante la redacción de Planes Especiales, Estudios de Detalle o Planes Parciales.

Artículo 22. Ámbitos de desarrollo del Plan

1. Áreas de Reparto es el ámbito territorial en que se divide el suelo urbano y urbanizable a efectos de fijación del aprovechamiento tipo que, en su caso, pudiera fijarse por el Ayuntamiento como técnica equidistributiva.

2. Sector es el ámbito de actuación urbanística en el suelo urbanizable delimitados por el plan general para su gestión y ordenación unitaria a través de un plan parcial.

3. Unidad de Ejecución es el ámbito territorial delimitado dentro de las áreas de reparto (en suelo urbano) y de los sectores (en suelo urbanizable) para permitir el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización. En suelo urbano y urbanizable, las Unidades de Ejecución podrán ser discontinuas. Dentro de cada Sector se podrán delimitar una o varias Unidades de Ejecución.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSERJERIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y PLANNING REGIONAL

22 DIC. 1997  
DOCUMENTO INFORMADO

Artículo 23. Programa de actuación

1. El Programa de actuación del Plan General es un documento de las presentes normas que contiene: La fijación de los objetivos, directrices y estrategia de desarrollo a largo plazo del plan, la

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC. 1997 de 19  
El SECRETARIO.

determinación de las previsiones respecto a la realización de los sistemas generales, la señalización de las dos etapas trienales en que ha de desarrollarse el suelo urbanizable y el establecimiento de los plazos a que han de ajustarse las actuaciones. Asimismo para el suelo urbano a desarrollar directamente sin necesidad de P.E.R.I., incluye la fijación de los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, tanto en las actuaciones sistemáticas como en las asistemáticas. Para el suelo urbano remitido a P.E.R.I. se establece el plazo para la aprobación de este.

2. Los instrumentos de planeamiento que hayan de formularse en orden a la aplicación y concreción de las determinaciones del Plan General, estarán sujetas al orden de prioridad y términos establecidos en el Programa de Actuación.

3. El incumplimiento de las previsiones del Programa de Actuación por parte de los propietarios de suelo, determina la posibilidad de que el Ayuntamiento, una vez declarado expresamente el incumplimiento, pueda expropiar los terrenos, sujetarlos al régimen de venta forzosa, o bien imponer el sistema de Ejecución Forzosa, respetando en todo caso los derechos de los propietarios no incumplidores.

Sección segunda. Contenido de los instrumentos de desarrollo


Artículo 24. Planes Especiales

1. El plan Especial es el instrumento para el desarrollo de la ordenación urbanística desde un punto de vista sectorial, es decir, con incidencia no necesariamente global sobre todos los aspectos urbanísticos que afectan al territorio, sino solamente sobre aquellos que se contemplan en sus objetivos.

2. En desarrollo de las previsiones contenidas en el presente Plan General, podrán formularse y aprobarse Planes especiales con las finalidades previstas en la Ley.



Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 de Dic 1997 de 19



EL SECRETARIO.


3. Los planes especiales habrán de contener las determinaciones que señala la legislación vigente.

Artículo 25. Planes Parciales

1. Los Planes Parciales son el instrumento para el desarrollo y concreción de la ordenación urbanística que culmina el sistema de planeamiento en el suelo urbanizable, salvo la redacción eventual de los Estudios de Detalle.

2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales correspondientes a los sectores completos del suelo urbanizable delimitados por los planos de ordenación, señalando su ordenación detallada exhaustiva y globalmente desarrollando la ordenación previamente establecida por el plan General de modo que sea posible la redacción de los correspondientes proyectos de Urbanización.


3. No podrán redactarse Planes Parciales sin que <sup>previa o</sup> simultáneamente, pero en expediente separado, se haya aprobado definitivamente el Plan General, y en ningún caso, podrán modificar las determinaciones de este.



4. Los Planes Parciales contendrán las determinaciones establecidas en la legislación urbanística vigente en cada momento.

Artículo 26. Aprobación definitiva de los instrumentos de desarrollo del Plan General

1. La aprobación definitiva de los Planes especiales y parciales anteriormente citados serán realizada por el Ayuntamiento



22 1997  
DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97

Aprobado en sesión de PLANO  
 el día 16 de DIC. 1997 de 19...  
 EL SECRETARIO.

Artículo 27. Catálogos

Los catálogos son documentos complementarios ~~de las~~ determinaciones de los planes especiales, en los que ~~se~~ contendrán relaciones de los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que, por sus singulares valores o características, hayan de ser objeto de una especial protección.

Artículo 28. Estudios de Detalle

1. Los estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso para completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y en los planes Parciales; pero han de mantener las determinaciones fundamentales del plan, sin alterar el aprovechamiento que corresponda a los terrenos, y en ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.


Artículo 29. Colaboración de los particulares en el desarrollo del plan

1. Las entidades publicas y los particulares podrán redactar y elevar a este Ayuntamiento, para su tramitación, los instrumentos de desarrollo del Plan General con los requisitos establecidos en la legislación vigente:

2. Los propietarios, que en virtud de estas normas vengan obligados a redactar un plan de desarrollo del Plan General, deberán presentar dichos documentos con sujeción a los plazos previstos en el Plan General.

3. Los particulares, una vez obtenida la previa autorización del Ayuntamiento, recibirán de los organismos públicos cuantos elementos informativos precisaran para llevar a cabo la redacción, y podrán efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redacción del plan, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.

Aprobado en sesión de PLENO  
del día del 15 DIC 1997 de 19  
EL SECRETARIO.



4. Los Planes y proyectos redactados por particulares, deberán contener los documentos que para cada clase indica la legislación urbanística.

Artículo 30. Delimitación de Áreas de Reparto

1. El Plan General, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente, podrá delimitar para todo el suelo urbano Áreas de Reparto con el fin de equidistribuir los beneficios y cargas derivados del planeamiento.

2. En suelo urbanizable, los sectores cuyo planeamiento parcial deban aprobarse en un mismo cuatrienio y los Sistemas Generales adscritos o incluidos en aquellos, integran una sola Área de Reparto, en caso de que por la corporación se acuerde la aplicación de esta técnica en el suelo urbanizable.

Artículo 31. Aprovechamiento tipo

1. Se define el Aprovechamiento tipo como aquella superficie construible, de uso y tipología edificatoria característica del Área de Reparto correspondiente, por metro cuadrado de suelo en dicha Área.

2. Para cada Área de Reparto el Plan General define el A.T. correspondiente, cuyo cálculo se ha realizado según lo dispuesto en la legislación urbanística vigente.

3.1.1.D. SECCION 4ª - EJECUCION DEL PLANEAMIENTO

Artículo 32. Presupuestos de Ejecución

1. La ejecución del Plan requiere la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate.




AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONCA  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACIÓN REGIONAL

22 DIC 1997  
DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97  
*[Signature]*

Aprobada en sesión de PLENO  
del día 16 de DIC. 1997 de 19...



El SECRETARIO.

2. En suelo urbano, será suficiente la aprobación del Plan General si este contuviera su ordenación detallada. En su defecto, precisará la aprobación del correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle.

3. En suelo urbanizable se requiere la previa aprobación del Plan Parcial del Sector correspondiente, sin perjuicio de las obras provisionales que no interfieran la ejecución ni los usos previstos por el Plan. El ámbito territorial de los Planes Parciales deberá coincidir con el sector delimitado por el Plan General y su ejecución se realizara en una o varias unidades de ejecución.

4. En el suelo no urbanizable, se estará a lo dispuesto en el artículo 43 a 60 de la Ley 9/95 de Medidas de la Comunidad de Madrid.

6. La ejecución de los sistemas generales se llevara a cabo directamente, bien por la ejecución del plan o bien mediante la aprobación de planes especiales.

7. La ejecución del Planeamiento se realizara mediante las Unidades de Ejecución, salvo en los supuestos de Actuaciones Asistematicas en suelo Urbano y cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos.

Sección primera Actuación Sistemática mediante unidades de ejecución.



Artículo 33. Concepto

Se denomina Actuación sistemática a toda ejecución del planeamiento que se lleve acabo a través de unidades de ejecución.

Artículo 34. Delimitación de Unidades de Ejecución

1. Las Unidades de Ejecución se delimitaran de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
MAYO-97  
DOCUMENTO INFORMADO

*[Handwritten signature]*



fueran superiores, la administración percibirá el exceso, ~~en la~~  
proporción que corresponda, en terrenos edificables.

Artículo 36. Sistemas de Actuación

1. Las unidades de Ejecución delimitadas en cada Área de Reparto se ejecutarán por uno de los sistemas de Actuación siguientes:


a. Sistema de Compensación, que tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de una unidad de ejecución por los propietarios del suelo comprendido en su perímetro con solidaridad de beneficios y cargas. El Ayuntamiento participara en proporción a sus derechos en la gestión urbanística de la unidad.

b. Sistema de Cooperación, en el que los propietarios del suelo comprendido en la unidad de ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria y toman a su cargo los costes de la urbanización.

c. Sistema de Expropiación, en el cual la Administración adquiere el suelo y otros bienes comprendidos dentro de una unidad de ejecución, que sus propietarios forzosamente deben enajenar, y ejecuta en ellas las acciones urbanísticas correspondientes.

d. Sistema de Ejecución forzosa, en el cual la administración actua en sustitución y por cuenta de los propietarios, realiza la urbanización y procede a la distribución de los beneficios y cargas correspondientes.

e. Sistema de ejecución mediante Convenio. En el convenio que se firme podrá determinarse la ejecución del plan mediante un sistema de ejecución distinto de los previstos en este plan, siempre y cuando quede salvaguardado el principio



COMUNIDAD DE MAJADAHONDA  
CONSEJO DE MAJADAHONDA  
UNIDAD DE EJECUCIÓN  
EJECUCIÓN DE PLAN DE URBANIZACIÓN  
PLANO DE URBANIZACIÓN

BOLETIN INFORMATIVO  
MAYO-97

*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de PLANO  
del día 16 DIC 1997 de 19...

EL SECRETARIO.

de justo reparto de beneficios y cargas del planeamiento y no se vulnere ningún precepto legal.

- 2. La elección del sistema de actuación, en los 4 primeros supuestos, se lleva a cabo con la delimitación de las unidades de ejecución y será la administración quien libremente lo designe, teniendo presentes los criterios señalados en los párrafos precedentes.
- 3. Las unidades de ejecución no definidas en este plan se desarrollaran por el sistema de actuación que se determine en el momento de su delimitación.
- 4. La modificación del sistema de actuación elegido se tramitará por el ayuntamiento, de oficio o a instancia de los particulares.

Artículo 37. Gastos- Costes de urbanización

1. Los gastos-Costes de urbanización que deben ser sufragados por los propietarios de suelo, comprenderán los siguientes conceptos:

- El coste de las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado publico, arbolado y jardinería, gas y recogida neumática de basuras, que estén previstas en los planes y proyectos y sean de interés para la unidad de ejecución.
- Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exijan la ejecución de los planes.
- El coste de los planes parciales y de los proyectos de urbanización y gastos originados por la compensación y reparcelación.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEAMIENTO REGIONAL

Mayo-97  
DOCUMENTO INSERADO

*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de PLENOdel día 16 DIC. 1997 de 19

EL SECRETARIO.

2. El pago de estos gastos deberá realizarse, en la proporción que corresponda, en dinero o bien, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo estos gratuitamente y libres de cargas terrenos edificables en la proporción que el órgano que ejecute la urbanización, Ayuntamiento o Junta de Compensación, estime suficiente para compensarlos.

3. Los propietarios tienen derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de suministros con cargo a las empresas que prestasen los servicios, en la parte que, según la reglamentación de esos servicios, no tengan que correr a cargo de los usuarios.

Artículo 38. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano

1. Se denomina actuación asistemática a toda ejecución del planeamiento, en suelo urbano, que no se lleve a cabo mediante unidades de ejecución, es decir, aquella que se ejecuta solar a solar, de manera individualizada.

2. En suelo urbano, cuando no se actúe mediante Unidades de Ejecución, el ajuste de los aprovechamientos susceptibles de apropiación y los reales permitidos por el planeamiento, se producirá de conformidad con lo establecido en la ordenanza que, a tal efecto, se redacte por el Ayuntamiento, de conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente. No obstante, el pleno del Ayuntamiento podrá establecer que el ASA se establezca en referencia a los coeficientes de edificabilidad previstos en las ordenanzas de edificación recogidas en el Plan.



COMUNIDAD DE MAJADAHONDA  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  
PL. DE MAJADAHONDA

DOCUMENTO INSCRIBIDO



SECRETARIO

Artículo 41. Carácter reglado

1. Las licencias se otorgan con sujeción a las determinaciones de este Plan General y con arreglo a las condiciones que se señalan en este capítulo.

2. Además, el otorgamiento de las licencias deberá observar las prescripciones de carácter imperativo, vigentes en cada momento, que afecten a la edificación y uso del suelo, tales como la normativa sobre prevención de incendios instaurada por R.D. 2059/81, de 10 de abril, así como las ordenanzas aprobadas y que, en desarrollo de este plan, se aprueben en su día.

Artículo 42. Procedimiento


1. El procedimiento de concesión de licencias se ajustará a lo dispuesto en la legislación de régimen local, sin perjuicio de las especificaciones previstas en estas normas.

2. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, normas urbanísticas u ordenanzas, en el silencio o insuficiencia del contenido de las licencias. En cualquier caso el promotor, empresario o técnico director de la obra podrá dirigirse a la administración concedente en demanda de información aclaratoria, que deberá facilitarse en el plazo de 15 días.

Artículo 43. Silencio administrativo.

1. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación de planeamiento urbanístico.


2. Para que opere el silencio administrativo habrá que estar a lo prevenido en la Legislación estatal de Procedimiento Común y de



El Técnico de Urbanismo  
Mayo-97

Aprobado en sesión de PLM  
del día 16 DIC. 1997 de 19...

Régimen Local, de forma general, así como a las distintas normativas especiales que puedan afectar a cada tipo de licencia. (Impacto ambiental, Actividades clasificadas, etc.).



EL SECRETARIO

Artículo 44. Contenido de la solicitud

1. Las solicitudes se formularán en el impreso oficial correspondiente a cada caso si existiere, dirigidas al Alcalde, y suscritas por el interesado o por la persona que legalmente le represente, con las siguientes indicaciones:

- a. Nombre, apellidos, domicilio, datos del D.N.I. y calidad en que obra el firmante cuando se actúe por representación.
- b. Nombre, apellidos, domicilio y datos del D.N.I. del interesado cuando se trate de personas físicas, razón social, domicilio, datos de inscripción en el correspondiente registro publico y, en su caso numero de identificación fiscal cuando el solicitante sea una persona jurídica.
- c. Situación, superficie y pertenencia de la finca e índole de la actividad, obra o instalación para la que se solicite la licencia.
- d. Las demás circunstancias que, según el tipo de licencia solicitada, se establezcan en los artículos siguientes.



2. Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, salvo en los casos en que expresamente pudieran quedar exceptuados.

3. Además de todo lo anterior, el solicitante deberá aportar toda aquella documentación que, requerida por el Ayuntamiento, sea precisa para el otorgamiento de la licencia solicitada.

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION TERRITORIAL

22  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

Artículo 45. Contenido del acto de otorgamiento

En el acto de otorgamiento, se entenderán incluidas las condiciones de edificabilidad, uso, estéticas, higiénicas o de otra naturaleza previstas en estas normas. En el acto de otorgamiento, necesariamente habrán de señalarse los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras, de conformidad con la normativa del plan.

Artículo 46. Caducidad de las licencias

1. Las licencias caducan a los seis meses de su otorgamiento, si en el referido plazo no se han iniciado las obras o actividades autorizadas. Caducan igualmente, como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras y actividades por un período superior a tres meses, así como por la no finalización de estas en el plazo establecido en el acto de otorgamiento de la licencia.

2. En el supuesto de caducidad de la licencia por falta de iniciación de las obras o actividades, se podrá conceder prórroga, por causa justificada, por un plazo de seis meses. En el supuesto de interrupción de las obras o actividad, se podrá solicitar su prórroga, por una sola vez, por causa justificada y por otros tres meses.

3. También procederá la caducidad cuando requerido el propietario en alguno de los supuestos del artículo siguiente, no cumplimente en el plazo de seis meses, a partir de la notificación, el objeto del requerimiento.

4. En todo caso, la caducidad habrá de declararse expresamente por el Ayuntamiento, mediante resolución y certificación expedida por este, en la que se exprese el incumplimiento cometido. La notificación de la iniciación del expediente de incumplimiento no supondrá la extinción de la licencia, quedando esta pendiente de la resolución final que se adopte.

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 de DIC. 1997 de 19

Artículo 47. Plazos y suspensión del cómputo

1. Las licencias se otorgaran según los plazos previstos en la legislación urbanística y de carácter local.

2. Los plazos para solicitar licencia de edificación, según la clase de suelo, serán los siguientes:

a. En suelo urbano, para terrenos no incluidos en unidades de ejecución, el plazo será, salvo que motivadamente se acuerde otro mayor, de dos años desde la aprobación del instrumento de planeamiento preciso para la ejecución del Plan.

b. En suelo urbano, para terrenos incluidos en unidades de ejecución, el plazo será, en iguales términos que en el párrafo anterior, de un año desde la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico.

c. En suelo urbanizable el plazo será de un año desde la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico, salvo que se acuerde razonadamente otro mayor.

3. El computo de los plazos para la concesión de la licencia quedará suspendido por alguno de los siguientes motivos:

a. Durante el período de días que tarde el interesado en atender el requerimiento de la administración para que complete datos o aporte documentos.

b. Durante el período que transcurra desde que se produzca el requerimiento hasta que el interesado subsane las deficiencias del proyecto.

c. Durante los días que mediaren entre la notificación del importe del depósito para garantizar el cumplimiento de las

COMUNIDAD DE MADRID  
SECRETARÍA DE LAS POLICÍAS DE URBANISMO Y TRANSPORTES  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

*[Handwritten signature]*

obligaciones que procedan con arreglo a estas normas y su efectiva constitución.

d. Durante los días que transcurran desde la notificación de la liquidación de las tasas municipales por concesión de licencias, con el carácter de depósito previo según el artículo 12 de R.D. 3250/75 de 30 de diciembre y el pago de los mismos.

Artículo 48. Licencias condicionadas a completar la urbanización


Podrá concederse licencia en parcelas edificables clasificadas como suelo urbano que no tengan la condición de solar cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y edificación en la forma y con los requisitos previstos en los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística. En estos casos la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico y el derecho a edificar se adquirirá cuando se cumpla el deber de urbanizar.

Artículo 49. Incumplimiento de los plazos: Efectos

1. El incumplimiento de los plazos establecidos tanto para la petición de la licencia, la iniciación de las obras, la reanudación de estas tras su paralización; así como los demás plazos establecidos en el acto de otorgamiento y en las presentes normas, provocará, en su caso, la extinción de la licencia y la imposibilidad de patrimonializar el derecho a edificar, con los efectos establecidos en la ley del suelo para estos supuestos.

2. El incumplimiento de los plazos por parte del interesado deberá ser imputable a este, y no a causas de fuerza mayor o inactividad de la Administración.

Artículo 50. Deficiencias subsanables e insubsanables



1. Si el proyecto se adecuare estrictamente a los planos, normas urbanísticas, ordenanzas y demás disposiciones aplicables y si se hubieren cumplimentado todas las obligaciones impuestas por estas ordenanzas, el órgano competente otorgará la licencia.


2. Cuando a resultados del informe del órgano o servicio competente para examinar la petición de licencia se observaren deficiencias insubsanables, se denegará la licencia.

3. Se consideran deficiencias insubsanables todas aquellas cuya rectificación suponga introducir modificaciones sustanciales en el proyecto y, en todo caso las siguientes:

- a. Señalar erróneamente la zonificación que corresponda al emplazamiento de la obra o instalación
- b. No respetar las determinaciones del plan formulando un proyecto de obra, instalación o uso del suelo en contradicción con los usos admitidos, aplicando un coeficiente de edificabilidad superior al previsto, sobrepasando el número de plantas autorizadas o contraviniendo en forma grave la altura y profundidad edificables, o los condicionantes respecto de las medianerías, ocupando zonas verdes y espacios libres y cualquier otra contradicción grave de análoga naturaleza a las consignadas.
- c. Incumplir las exigencias previstas sobre reservas de aparcamientos cuando no sea posible adaptar el proyecto a dichas exigencias.
- d. No ajustarse a normativas específicas e imperativas, como la de prevención de incendios, siempre que no sea posible la adaptación a los mismos.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO  
2 3 1  
DOCUMENTO FIRMADO  
M.ayo-97  
*[Signature]*



4. Si del examen de la petición resultare alguna deficiencia subsanable, por tanto de las no comprendidas en el número 3 de este artículo, de conformidad con el artículo 9.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, se comunicará al interesado para que en el plazo de quince días proceda a corregirla, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación sin que se haya efectuado la referida subsanación, se producirá la caducidad de la solicitud de licencia.

Artículo 51. Licencia de Parcelación

Con la solicitud de licencia de parcelación se acompañaran como mínimo los documentos expresados en los artículos 27.2b de las presentes normas, que en el caso de la memoria y de los planos irá por triplicado.




Artículo 52. Licencia de Reparcelación

Con la solicitud de licencia de reparcelación se acompañará como mínimo los documentos expresados en las presentes normas, que en el caso de la memoria y los planos irá por triplicado.

Artículo 53. Licencia de obras de urbanización

1. Con la excepción de los proyectos de urbanización que lleven a la práctica los planes parciales, y cuyo contenido documental se expresa en estas normas, la solicitud de obras de urbanización se acompañará de los siguientes documentos:

- a. Plano de situación a escala no inferior a 1:2000, por triplicado en el que se determine la localización de la finca o fincas a que se refiere la licencia.



Handwritten signature and initials.

Aprobado en sesión de PLENO

b. Cedula urbanística si la ~~hubiere~~ <sup>del día de 16 DIC. 1997</sup> de la finca o fincas referidas.  
EL SECRETARIO,

c. Proyecto técnico por triplicado.



2. Los conceptos a los que deberá referirse el proyecto técnico serán los siguientes:

- Movimiento de tierras
- Eliminación de elementos existentes
- Obras de fábrica
- Pavimentación
- Abastecimiento de agua potable, bocas de riego y contra incendios.
- Evacuación de aguas y saneamiento
- Redes de energía eléctrica, alumbrado y teléfono (los centros de transformación deberán ser subterráneos)
- Red de distribución de gas
- Plantaciones de arbolado y jardinería.



3. El proyecto técnico estará integrado como mínimo, por los siguientes documentos:

- a. Memoria descriptiva de las características de la obra, con detalle de los cálculos justificativos de las dimensiones y de los materiales que se proyectan, su disposición y condiciones.
- b. Plano de situación de las obras e instalaciones en relación con el conjunto urbano y con el plan de ordenación en el que estén incluidas.
- c. Plano topográfico a escala no menor a 1:500, con curvas de nivel con equidistancia de x metros en el que indique la edificación y arbolado existente.
- d. Plano de perfiles de los terrenos y alineaciones oficiales si las hubiere.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL  
MAYO-97  
DOCUMENTO PRELIMINAR

*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 de Julio de 1997

El SECRETARIO,

e. Planos acotados y detallados de las obras y servicios proyectados.

f. Presupuestos separados de las obras e instalaciones con resumen general.

g. Pliego de condiciones económico-facultativas, con indicación del orden de ejecución, de los plazos de las diversas etapas y del plazo total.

Artículo 54. Licencia para movimiento de tierras

Con la solicitud de licencia para movimiento de tierras, se acompañarán los siguientes documentos:

a. Plano de emplazamiento a escala 1:2.000.

b. Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refiere la solicitud a escala menor a 1:5.000, en el que se indiquen las cotas de altimetría, la edificación y arbolado existente, y la posición en planta y altura, de las fincas o construcciones vecinas que puedan ser efectuadas por el desmonte o terraplén.

c. Plano de alineaciones oficiales si las hubiere y de los perfiles que se consideren necesarios para apreciar el volumen y características de la obra a realizar así como los de detalle precisos que indiquen las precauciones a adoptar en relación a la propia obra, vía pública y fincas o construcciones vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte o terraplén.

d. Memoria técnica complementaria referida a la documentación prevista en los apartados anteriores explicativa de las características, programa y coordinación de los trabajos, así como las medidas de protección del paisaje.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACIÓN REGIONAL22  
DOCUMENTO REGISTRADO  
Mayo-97

Aprobado en sesión de PLENOdel día 16 DIC. 1997 de 19.....

e. Comunicación de la aceptación del facultativo designado como director de las obras, visado por el correspondiente colegio oficial.

Artículo 55. Licencia de obras

1. Con la solicitud de la licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma de edificios existentes, se acompañaran los siguientes documentos:

a. Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y rasantes, cuando sea preceptivo.

b. Cedula urbanística, si estuviese implantada.

c. En su caso, fotocopia del documento oficial de contestación a las consultas efectuadas.

d. Proyecto básico por duplicado, visado por el colegio correspondiente.

e. Si las obras para las cuales se solicita la licencia comportan la ejecución de derribos, excavaciones, terraplenes o desmontes o rebaja de tierras, deberán presentarse los documentos necesarios para efectuar dichos trabajos conforme a lo expresado en estas normas.

f. Título de propiedad, en los casos en que justificadamente lo determine el Ayuntamiento.

g. Certificación acreditativa de haber cumplido los deberes urbanísticos correspondientes en los plazos establecidos.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL


22 DIC 97 Mayo 97  
DOCUMENTO REFORMADO

EL FONDO  
DE OBRAS

Aprobado en sesión de Pleno

del día 16 de DIC. de 1997

2. El proyecto técnico, como mínimo, estará integrado por los siguientes documentos:



a. Memoria en la que se justifique el cumplimiento de la normativa urbanística y ordenanzas que le sean de aplicación y en la que se describan e indiquen los datos que no puedan representarse numérica y gráficamente en los planos.

b. Planos de emplazamiento a escala 1:2.000 y 1:5.000, copias de los planos oficiales, en los que se exprese claramente la situación de la finca y la obra con referencia a las vías públicas o particulares que limiten la totalidad de la manzana en que este situada. En estos planos se acotarán las distancias de la obra al eje de la vía pública y la anchura de esta, así como su relación con la calle mas próxima y se indicaran las alineaciones oficiales. En el plano 1:5.000 cuando sea necesario figurarán las construcciones existentes en las fincas colindantes con los datos suficientes para poder apreciar, en su caso, los posibles condicionantes que puedan derivarse.

c. Plano topográfico del solar en su estado actual a escala debidamente acotado, con referencia a los elementos fijos de fácil identificación, figurando línea de bordillo si existiera, alineación que le afecta y edificaciones y arbolado existente.

d. Planos de planta y fachada, a escala con las secciones necesarias para su completa inteligencia, acotado, anotado y detallado todo cuanto sea necesario para facilitar su examen y comprobación en relación con el cumplimiento de las ordenanzas que le fueran aplicables.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEPTORIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTE Y TRÁFICO  
PLANO REGIONAL

5 Mayo-97  
DOCUMENTO INFORMADO

El técnico  
El alcalde

Aprobado en sesión de Plenodel día de 16 DIC 1997 de 19...

e. Indicación de los canales de acceso y de las conexiones con las redes de distribución existentes.

f. Descripción, en su caso, de las galerías subterráneas, minas de agua o pozos que existan en la finca, aunque se hallan abandonado, junto con un croquis acotado en el que se exprese la situación, configuración y medidas de los referidos accidentes del subsuelo.

g. Justificación específica de que el proyecto cumple, en su caso, las siguientes prescripciones:

- Normas sobre prevención de incendios
- Reserva de espacios para aparcamiento y plazas de garaje
- Previsión de instalación de antena colectiva de televisión
- Previsión de dependencias para guardar los cubos de basura.

h. Ficha resumen comprensiva de los datos y documentos requeridos según modelo oficial que se apruebe.

i. Presupuesto estimativo de las obras.


3. Cuando las obras sean de ampliación o reforma que afecten a la estructura del edificio, además de los documentos señalados en este artículo y que sean necesarios según la naturaleza de la obra, se aportará documentación específica, suscrita por técnico competente, sobre el estudio de las cargas existentes y resultantes y de los apuntalamientos que hayan de efectuarse para la ejecución de las obras.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y  
PLANEACION URBANA

22

DOCUMENTO REGISTRADO  
Mayo-97EL TECNICO  
ES



EL SECRETARIO

4. Las solicitudes de licencia de obra nueva habrán de contener, además, una separata que comprenderá los siguientes datos:


- Memoria resumen de los datos básicos del proyecto, de los usos permitidos por el P.G. y de los previstos en el propio proyecto y plano de situación del inmueble a construir a escala 1:2.000.
- Plano o planos de las plantas dedicadas a locales comerciales, oficinas o aparcamientos a escala 1:50.
- Proyecto de dotación de servicios.

5. Cuando la licencia de obra solicitada tenga como fin la implantación de una actividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, se acompañaran los documentos recogidos en los artículos ,, y ,, de estas normas, no pudiéndose otorgar la licencia de obras hasta que haya recaído resolución sobre la de apertura.


Artículo 56. Licencia de modificación de uso

1. Con la solicitud de licencia para la modificación objetiva del uso del edificio o parte de él, siempre que esta no requiera la realización de obras de ampliación o reforma, se acompañarán los siguientes documentos:

a. Memoria justificativa, con indicación de si el nuevo uso se halla autorizado por el planeamiento vigente.



00380



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Aprobado en sesión de 16 DTL. 1997

b. Plano de emplazamiento de escala 1:5.000, en el que se exprese claramente la situación de la finca con referencia a las vías públicas y particulares que limiten la totalidad de la manzana en que esté situada, indicando las alineaciones oficiales.

c. Planos de planta y secciones necesarios para su completa inteligencia.

d. Certificación expedida por facultativo competente acreditativa de que el edificio es apto para el nuevo uso, con especial referencia al cumplimiento de las condiciones de estabilidad y aislamiento térmico y acústico, así como las normas sobre prevención de incendios, precisas para el uso pretendido.

2. Cuando la solicitud de licencia para modificar objetivamente el uso lleve aparejada la realización de obras de ampliación o reforma, deberán cumplirse además las prescripciones establecidas para la clase de obras de que se trate.

Artículo 57. Licencia de demolición o derribo.

1. La solicitud de licencia de demolición, deberá ir acompañada de la petición de licencia de obra nueva del edificio que haya de sustituir al que se pretende derruir, habiendo de ser conjunta la aprobación o denegación de ambas licencias.

2. La solicitud de licencia para demoliciones o derribos de las construcciones se presentarán acompañadas de los siguientes documentos:

a. Plano de emplazamiento a escala 1:5.00, copia del plano oficial municipal.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS,  
ORGANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO  
MAYO-97  
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO  
MAYO-97

## AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de PLENO

b. Croquis de plantas, alzados y secciones que permitan apreciar la índole del derribo a realizar.

c. Memoria técnica en la que se incluyan las precauciones a tomar en relación a la propia obra, vía pública y construcciones o predios vecinos.

d. Fotografías en las que se pueda apreciar el carácter de la obra a derribar o demoler. Las fotografías serán firmadas al dorso por el propietario y el técnico designado para dirigir la obra.

e. Comunicación de la aceptación del técnico designado para la dirección de las obras, visados por el correspondiente colegio.

Artículo 58. Licencias de grúas torre

1. Con la solicitud de licencia para la instalación y uso de grúas torre en la construcción, se acompañaran los siguientes documentos:

a. Plano de ubicación de la grúa en relación con la finca donde se realiza la obra y sus colindantes con la indicación de su altura máxima, posición de contrapeso y de las áreas del barrido, firmado por el arquitecto autor del proyecto o el director de las obras.


Si tuviera que instalarse en terreno vial, se indicará asimismo el espacio máximo a ocupar por la base de apoyo, considerándose esta posible localización como excepcional.

b. Certificación de la casa instaladora suscrita por técnico competente, acreditativa del perfecto estado de los elementos de la grúa a montar y a asumir la responsabilidad de su instalación, hasta dejarlas en perfectas condiciones de funcionamiento, y su desmontaje.

COMUNIDAD DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOBILIDAD URBANA

27  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97





d. Póliza de seguro con cobertura total de cualquier género de accidente que pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obras.

2. La petición de licencia para la instalación y uso de grúas, podrá efectuarse conjuntamente con la solicitud de licencia de obra en la que vaya a utilizarse.

3. la licencia se entenderá otorgada junto con la licencia de obras cuando en el proyecto de obra, por imperativo legal, se contengan las medidas de seguridad y se contenga asimismo la implantación de dichas grúas.

Artículo 59. Peculiaridades de las licencias de obras menores

Tendrán la consideración de obras menores, las realizadas en la vía pública relacionadas con la edificación contigua, las pequeñas obras de reparación, modificación o adecentamiento de edificios y las obras en solares o patios, tales como:

- Construcción o reparación de vados en las aceras, así como su supresión \*
- Ocupación provisional de la vía pública para la construcción, no amparada en licencia de obras mayores.
- Construcción de quioscos para la exposición y venta\*
- Colocación de anuncios, excepto los situados sobre la cubierta de los edificios que están sujetas a licencia de obra mayor.
- Colocación de postes.

COMUNIDAD DE MAJADAHUNDA  
CONSEJO REGULADOR DE OBRAS,  
LICENCIACIÓN DE OBRAS,  
DIRECCIÓN DE OBRAS,  
PLANEACIÓN URBANA Y  
22  
DOCUMENTO INFORMADO

22  
MAYO-97



00391

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de Pleno

del día 16 de DIC de 1997

firmada a 19 de DIC de 1997


EL SECRETARIO

- Colocación de toldos en las plantas bajas con fachada a vía pública.
- Instalación de marquesinas
- Ejecución de obras interiores en locales no destinados a vivienda que no modifiquen su estructura.
- Reparación de cubiertas y azoteas \*
- Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios.
- Colocación de persianas y puertas en aberturas.
- Colocación de rejas
- Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y albañales que sean interiores a la edificación \*
- Construcción de pozos y fosas sépticas, interiores a la edificación \*
- Modificación de balcones, repisas o elementos salientes,\*
- Reparación de elementos estructurales \*
- Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estructurales.
- Formación de aseos en locales comerciales o almacenes.\*
- Construcción o modificación de escaparates.
- Construcción de acometidas de servicios a edificaciones fuera de la edificación \*



COMUNIDAD DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA  
22  
DOCUMENTO INFORMATIVO  
Mayo-97  
EL SECRETARIO

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC. 1997 de 19



EL SECRETARIO,

- Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas que no estén amparadas por licencia de obras.\*
- Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de fachada.\*
- Establecimiento de muros y vallas.
- Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios del edificio.

Los señalados con un asterisco, deberán presentar planos firmados por técnico competente y visados por el colegio profesional correspondiente.

Artículo 60. Calificación de actividades

1. Se consideran inocuas y por lo tanto no calificadas las actividades en las que no cabe presumir que vayan a producir molestias, alterar las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente u ocasionar daños a bienes públicos o privados ni entrañar riesgos para las personas.

2. Se consideran calificadas las siguientes actividades:

a. Molestas: Las que constituyen incomodidad por ruidos, vibraciones, humos, gases, malos olores, nieblas, polvos en suspensión, o sustancias que eliminen siempre que estas no sean insalubres, nocivas o peligrosas, en cuyo caso quedaran comprendidas en el lugar que les corresponda.

b. Insalubres: Las que den lugar a desprendimientos o evacuación de productos que pueden resultar directame



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y TRANSITO  
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO  
22 Mayo-97  
DOCUMENTO EN CERRADO  
EL TÉCNICO  
P. J. MARTÍNEZ

00393

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de PLENO

del día 16 de DIC. 1997 de 19

EL SECRETARIO.

indirectamente perjudiciales para la salud humana.

c. Nocivas: Las que por las mismas causas puedan causar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria y piscícola.

d. Peligrosas: Las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender, o almacenar productos susceptibles de ocasionar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas y los bienes o que produzcan vibraciones peligrosas para la seguridad de la edificación.

Artículo 61. Licencia de apertura

1. Para las actividades inocuas se precisará:

a. Plano de situación del local dentro de la planta general del edificio.

b. Fotocopia de la licencia de obra del edificio. si esta no pudiera aportarse se presentara plano de situación del edificio a escala 1:2.000, copia del plano oficial.


c. Declaración de la potencia de los motores a instalar.

d. Croquis o proyecto del local, dependiendo de la importancia de la obra, con la expresa indicación de los aparatos proyectados y las instalaciones necesarias.

e. Fotocopia del alta en la contribución territorial y urbana.

2. Para las actividades clasificadas se precisará:

a. Los documentos a que se refiere las letras a, b, c, y e del punto 1 del presente artículo.



b. Proyecto técnico por duplicado con los planos de situación, de proyecto y memoria suficientes para la completa inteligencia del mismo tanto en sus aspectos urbanísticos, industriales y sanitarios.

#### Artículo 62. Licencia de primera ocupación

La licencia de primera ocupación o utilización tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios, a cuyos efectos deberá acreditarse que han sido ejecutados de conformidad con el proyecto y condiciones en que las licencias fueron concedidas y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas de su destino específico.

#### Artículo 63. Licencia de extracción de áridos

##### 1. Definición.


Se consideran áreas extractivas aquellos suelos en los que se realizan actividades de extracción de áridos o cualquier tipo de roca o se realizan movimientos de tierras. Estas actividades tienen carácter temporal y provisional y no pueden llevarse a cabo en los suelos clasificados como urbano y urbanizable por el Plan General.


##### 2. Requisitos de la licencia.

Las actividades extractivas de cualquier clase están sujetas a licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones de otras instancias administrativas que pudieran ser preceptivas.

El otorgamiento de la licencia municipal estará subordinada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) El respeto del paisaje
- b) La conservación de los bosques y arbolado





c) La no desviación, ~~disminución o~~ contaminación de las corrientes de agua superficiales o subterráneas.

3. Documentación de la solicitud de licencia. La solicitud de licencia cumplimentará los siguientes puntos:

a) Memoria descriptiva sobre el ámbito de las operaciones que se pretenden desarrollar, especificando los desmontes y terraplenes previstos, la duración aproximada de la explotación y el cumplimiento de las condiciones y requisitos a que se refiere el artículo anterior.

b) Estudio de afección al paisaje y medidas que se adoptarán para proteger su conformación.

c) Título de propiedad o autorización del propietario del suelo.

d) Descripción de las operaciones de extracción con los perfiles correspondientes y volumen de piedra y áridos que se han de remover o extraer.

e) Estudio geológico del terreno objeto de explotación con especial atención en las corrientes de agua.

f) Compromiso del peticionario de licencia de restituir el terreno a su estado natural y descripción de medidas que se adoptarán a tal fin.

g) Garantías de tipo patrimonial respecto de las condiciones establecidas en los puntos anteriores.

3.1.1.F. SECCION 6ª - OBTENCION DE SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES PUBLICAS

Artículo 64. Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o incluidos en suelo urbano, se obtendrán mediante expropiación u ocupación directa.



COMUNIDAD DE MAJADAHONDA  
CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSACCIONES  
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO  
29  
DOCUMENTO RESUMEN  
Mayo-97  
*[Signature]*

Artículo 65. Los terrenos destinados a dotaciones públicas de carácter local no incluidos en Unidades de Ejecución se obtendrán por expropiación u ocupación directa

Artículo 66. 1. Los terrenos destinados a Sistemas Generales adscritos o en suelo urbanizable programado se obtendrán por expropiación u ocupación directa.

2. Asimismo, se podrá obtener mediante transferencia de los aprovechamientos que resulten excedentarios en una unidad de ejecución, a los propietarios de terreno afectados, dentro de la misma área de reparto.

Artículo 67. 1. Los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local incluidos en Unidades de Ejecución son de cesión obligatoria y gratuita.

2. La cesión se producirá, por ministerio de la ley, con la aprobación definitiva de los instrumentos redistributivos de beneficios y cargas.


### 3.1.1.G. SECCION 7ª - REGIMEN URBANISTICO DE LA PROPIEDAD Y EL SUELO

Artículo 68. Régimen del suelo no urbanizable.

1. Constituyen suelo no urbanizable:

a) Los terrenos y los cursos o masas de agua, que tengan la condición de dominio publico o que sean precisos para la policía o la protección de este, de conformidad en uno u otro caso con la legislación reguladora de las aguas continentales.

b) Los terrenos que estén sujetos a un regimen específico de preservación, protección o mejora, incluido el referido a la



Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC. 1997 de 19

flora y la fauna, en virtud de una disposición, medida o plan públicos, que hayan sido adoptados en aplicación o de conformidad con la legislación en vigor.

El SECRETARIO,

c) Los terrenos que presenten un relevante valor agrícola, forestal o ganadero, o cuenten con algún otro recurso natural que deba preservarse o cuyo aprovechamiento o disfrute deba sujetarse a específicas limitaciones.

d) Los terrenos cuyas características geotécnicas o morfológicas desaconsejen su destino a aprovechamientos urbanísticos, bien sea por los costes desproporcionados que exigiria el establecimiento de estos, bien para evitar riesgos ciertos de erosión, hundimiento, inundación, o cualquier tipo de calamidad.

e) Los terrenos que, conforme a la estrategia territorial adoptada, deban ser excluidos temporal o definitivamente del proceso de urbanización y, por tanto, no sean objeto de clasificación como suelo urbano o urbanizable.

2. Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegetico y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

3. En las transferencias de propiedad, divisiones, y segregaciones de terrenos en esta clase de suelos, no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

3. En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrán de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo 97

EL TÉCNICO  
EN URBANISMO

*[Handwritten signature]*



EL SECRETARIO,

4. Además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas, se observarán las siguientes reglas:

- a. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a la normativa agraria o normas de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid. Dichas construcciones deberán ser autorizadas por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, previo informe favorable de la Consejería de Agricultura y Ganadería e informe del Ayuntamiento.
- b. Excepcionalmente se podrá autorizar, previo informe favorable de la Consejería de Agricultura y Ganadería e informe del Ayuntamiento, la construcción de edificios e instalaciones de interés general o utilidad pública, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar que sean necesarios para las explotaciones agrícolas y queden vinculados a las mismas, siempre que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de población.
- c. Las construcciones e instalaciones a que se refiere el presente artículo, para ser autorizadas deberán, en cualquier caso, vincularse a fincas independientes que reunan la condición de unidad mínima de cultivo o en unidades superiores a aquella, cuando se establezca como parcela mínima en el plan.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

*[Handwritten signature]*

d. Para autorizar e inscribir en el registro de la propiedad escrituras de declaración de obra nueva, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.2 del T.R.L.S.

e. Las construcciones a que se refieren los numeros anteriores estarán sujetas a la obtención de licencia municipal.

f. Las facultades y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable se regulan en la legislación urbanística vigente.

#### Artículo 69. Áreas de especial protección

En las áreas delimitadas con este fin por el plan general, estará prohibida cualquier utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido.

#### Artículo 70. Régimen del suelo urbano y urbanizable

1. La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo de que se trate, determina el deber de los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las condiciones y plazos previstos en el planeamiento.


2. La ejecución del plan garantiza la distribución equitativa de beneficios y cargas e implica el cumplimiento de los siguientes deberes:

a. Ceder los terrenos destinados a dotaciones publicas.

b. Ceder, en los casos legalmente establecidos, los terrenos en que se localice el aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento, por exceder del susceptible de apropiación



del día 16 de DIC de 1987



privada o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma y por el valor establecido en este Plan.

c. Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos.

d. Solicitar la licencia de edificación, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes, en los plazos establecidos por el planeamiento.

e. Edificar los solares en el plazo establecido en la licencia.

3. El cumplimiento de estos deberes determina la gradual adquisición de las facultades urbanísticas que se regulan y definen en el artículo siguiente.

4. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos al uso en cada caso establecido por este plan y mantenerlos en condiciones de seguridad salubridad y ornato público. Quedarán igualmente sujetos al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación urbana.

5. La enajenación de las fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes, cargas y obligaciones que delimitan la propiedad urbanística.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y  
PLANIFICACION URBANA

DOCUMENTO INFORMADO

Il. P. 1001  
MAYO-97

Artículo 71. Facultades urbanísticas de la propiedad


El contenido de urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adquisición sucesiva de los siguientes derechos.

- a. A urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los servicios e infraestructuras fijados en el plan para que adquiriera la condición de solar.
- b. Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva al propietario afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de adquisición privada, o su equivalente económico, en los términos fijados por la Ley.
- c. A edificar, consistente en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente.
- d. A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación ejecutada y concluida con sujeción a la licencia otorgada, siempre que esta fuera conforme con la ordenación urbanística.

Artículo 72. Adquisición del derecho a urbanizar

1. El derecho a urbanizar se adquirirá con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación mas específico de los previstos para cada clase de suelo. Por tanto:

- a. En suelo urbano se requerirá la aprobación definitiva del plan general y, en su caso, de un Plan Especial o Estudio de Detalle.
- b. En suelo urbanizable será preciso la aprobación definitiva del Plan Parcial correspondiente y, en su caso, de Estudio de Detalle.



Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 DIC. 1997 de 19

Si la unidad de ejecución no estuviese determinada en el plan, será precisa su delimitación.



Artículo 73. Adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico

1. El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere, en las actuaciones sistemáticas, por el cumplimiento de los deberes de cesión equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el plan, debiendo acreditar, mediante la correspondiente certificación, el cumplimiento de estos. En las actuaciones asistematicas el derecho al aprovechamiento urbanístico se adquirirá con la aprobación del planeamiento preciso en cada caso.


2. No obstante lo anterior, para entender adquirido definitivamente el derecho al aprovechamiento urbanístico una vez aprobado el planeamiento preciso para su ejecución, la parcela/s situadas en suelo urbano, no incluidas en unidades de ejecución, deberán tener la calificación jurídica de solar, o bien haber garantizado la realización simultanea de la urbanización y la edificación, siendo el momento en que la parcela esté efectivamente urbanizada, cuando se entenderá adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico.

Artículo 74. Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación

1. El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el propietario de un terreno será, en suelo urbano de ejecución asistemática, el resultado de referir a su superficie el 100% del aprovechamiento permitido por la ordenanza de aplicación a su parcela. En suelo urbano de ejecución sistemática y en suelo urbanizable, el ASA será el resultado de referir a sus superficieel 90% del aprovechamiento tipo del area de reparto o del aprovechamiento medio de la unidad, polígono o sector en que se encuentre. El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el conjunto de propietarios incluidos en una unidad de ejecución será el resultado de referir a su superficie el 90% del aprovechamiento tipo del area de reparto o del aprovechamiento medio de la unidad, polígono o sector en que se encuentren.



COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID  
LIBRE PROFESIONALES  
MAYO 97  
MAYO 97  
MAYO 97



2. En los casos de rehabilitación y sustitución de la edificación sin aumento de volumen, edificabilidad, altura o cualquier otra determinación urbanística, de contenido y carácter esencial, aunque la parcela esté incluida en una unidad de ejecución, el ASA será el resultado de referir a su parcela el 100% del aprovechamiento tipo del area de reparto en que se encuentre.

3. Los desajustes entre los aprovechamientos apropiables y los resultantes de la aplicación directa del planeamiento se resolverán en la forma establecida en el presente plan.

4. No obstante lo expuesto en los números 1 y 2 del presente precepto, en ASA podrá ser inferior al 90% o al 100% (según el modo de ejecución que afecte a la parcela) en caso de que así se pacte expresamente por ambas partes en un Convenio. En ese caso, será condición de validez del convenio, la inclusión de una cláusula en la que la parte contratante con la administración se obligue a anotar en el registro de la propiedad la existencia de esa circunstancia relativa al menor aprovechamiento de la parcela convenida. El plazo para realizar la precitada anotación se establecerá en el propio convenio.

Artículo 75. Adquisición del derecho a edificar

El otorgamiento de la licencia de edificación determinará la adquisición del derecho a edificar, siempre que el proyecto presentado fuera conforme con la ordenación urbanística vigente.

Artículo 76. Adquisición del derecho a la edificación

El derecho a la edificación se adquiere una vez concluida la edificación al amparo de una licencia no caducada y conforme con la ordenación urbanística.

3.1.1.H. SECCION 8ª - PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA


Artículo 77. Protección de la legalidad urbanística

1. Es competencia del Ayuntamiento el control y la interpretación de la legalidad urbanística y la determinación y calificación de las infracciones, sin perjuicio de las que correspondan a los tribunales de justicia.



COMUNIDAD DE MAJADAHONDA  
CONSEJO REGULADOR DE OBRAS P.B. Y TRANSPORTES Y RECONSTRUCCIONES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y PLANEACIÓN REGIONAL  
DOCUMENTO INFORMADO Mayo-97  
EL TÉCNICO RESPONSABLE

2. En materia de protección de la legalidad urbanística y sin perjuicio de lo previsto en las presentes normas, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.



Artículo 78. Acción de oficio y pública

Las facultades municipales previstas en los artículos siguientes, deberá ejercitarlas el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano en mérito de la acción pública prevista en la L.S.

Artículo 79. Infracciones urbanísticas

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la legislación vigente así como en los programas, normas y ordenanzas, sujetas a sanción y tipificadas en la Ley.

Artículo 80. Clasificación de las infracciones urbanísticas

1. Son infracciones urbanísticas graves las que constituyan incumplimiento de las normas sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones, ocupación permitida de la superficie de las parcelas, tipología de las edificaciones, protección ambiental y conservación de las mismas.

2. Son infracciones urbanísticas leves las citadas en el apartado anterior, siempre que en el procedimiento sancionador se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales y no produzcan beneficio económico alguno al interesado.




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y PARTICIPACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

22

DOCUMENTO INFORMATIVO

Artículo 81. Cuantificación de las multas




1. En ningún caso la infracción urbanística ~~puede suponer un beneficio económico para el infractor. Cuando la suma de la sanción impuesta y del coste de las actuaciones de reposición de los bienes y situaciones a su primitivo estado arroja una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.~~

2. En los casos en que la restauración del orden urbanístico infringido no exigiese actuación material ninguna ni existan terceros perjudicados, la sanción que se imponga al infractor no podrá ser inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal.

Artículo 82. Edificaciones existentes

Las edificaciones, situadas en suelo urbano o urbanizable, respecto de las que ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique su demolición, se entenderán incorporadas al patrimonio del titular de la licencia. (Edificaciones anteriores a la L.R.R.U.)



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

22  
DOCUMENTO INFORMATIVO  
Mayo-97

EL TÉCNICO RESPONSABLE  
*[Signature]*

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 DIC. 1997 de 19.....



FI. SECRETARIO.

3.2 - TITULO II - REGIMENES PARTICULARES




AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA


Aprobado en sesión de PLENO

del día 16 de DIC. de 1997

EL SECRETARIO.



3.2.1 - CAPITULO I - DETERMINACIONES GENERALES.  
PARAMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION Y  
SUS RELACIONES CON EL ENTORNO



3.2.1 - CAPITULO I - DETERMINACIONES GENERALES, PARAMETROS  
Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION Y SUS RELACIONES  
CON EL ENTORNO

Son las condiciones a que han de sujetarse la edificación en sus propias características y su relación con el entorno.

La capacidad de edificar en un terreno está condicionada por la clasificación del área en que se encuentre y su calificación urbanística, y sometida a una licencia municipal.

### CONDICIONES

La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en los apartados siguientes, referentes a los siguientes aspectos:

- a) Condiciones de parcela.
- b) Condiciones de posición en la parcela.
- c) Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.
- d) Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.
- e) Condiciones de volumen y forma de los edificios.
- f) Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios.
- g) Condiciones de calidad e higiene de los edificios.
- h) Condiciones de seguridad en los edificios.
- i) Condiciones de estética.
- j) Condiciones ambientales.



Las condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno deberán cumplirse tanto en obras de nueva edificación como en obras de reestructuración total, salvo indicación en contra en las propias normas generales o en la regulación particular zonal.

La edificación deberá satisfacer, además, las condiciones contenidas en las condiciones particulares de usos, según el uso a que se destinen el edificio o los locales.

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 DIC 1997 de 19

En suelo urbano, la edificación deberá cumplir, asimismo, las condiciones que el Plan General establece para cada zona, o las que establezcan el instrumento de planeamiento que lo desarrolle.

En suelo urbanizable, la edificación cumplirá, además las condiciones que señale el Plan Parcial correspondiente.

### 3.2.1.A. SECCION 9ª - CONDICIONES DE PARCELA

#### Artículo 83. Definición y aplicación

Se define como parcela toda porción de suelo urbano delimitada con el fin de hacer posible la ejecución de la urbanización y la edificación, conferir autonomía a la edificación por unidades de construcción y servir de referencia a la intensidad de edificación y al número de viviendas y asegurar su unidad mínima.

La medición de la superficie de la parcela, se realizará sobre la proyección vertical en un plano horizontal de referencia del suelo incluido dentro de los límites de la misma.

#### Artículo 84. Normas sobre parcelación

Se establecen las siguientes normas generales sobre parcelación:

- a) La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser necesariamente coincidente con la unidad de propiedad.
- b) Cuando en esta Normas o en los Planes Parciales o Especiales se establezca una parcela mínima o unas dimensiones mínimas en algunos de sus lados, será obligatorio cumplir tales mínimos para poder edificar.



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Aprobado en sesión de PLENOc) Las parcelas mínimas serán indivisibles del día 15 DIC 1997 de 19.

Se prohíben las divisiones que den origen a parcelas inferiores a la mínima.

EL SECRETARIO.

Artículo 85 Linderos laterales y frente de Parcela

Se entiende por linderos laterales de parcela, los lados de la parcela que no sean coincidentes con la alineación exterior y que a su vez marcan los límites entre parcelas colindantes.

Se entiende por frente de parcela, al lado o lados de la parcela calificada que sean coincidentes con la alineación exterior.

El frente de parcela, se regulará por sus dimensiones mínimas.

Artículo 86. Parcela Edificable

Se entiende por parcela edificable, la que cumpla las dimensiones exigidas, de superficie, frente y fondo.

La parcela edificable será la delimitada entre las alineaciones oficiales.



Artículo 87. Condiciones para la Edificación de una ParcelaSuperficie y Fondo de Parcela

Las dimensiones exigidas para que la parcela pueda ser considerada como parcela edificable, podrán ser:

- a) Un valor mínimo y excepcionalmente máximo para la superficie total de la parcela.
- b) Un valor mínimo para el frente de la parcela.
- c) Un valor mínimo para del fondo de la parcela.

Se entiende por fondo de parcela, a la mayor distancia perpendicular medida desde un frente de la misma en su punto medio, hasta su límite interior.

De Urbanización

Para la edificación sobre solar, el Ayuntamiento exigirá que cumpla las siguientes condiciones mínimas:

- a) Que tenga acceso directo al viario que define el planeamiento.
- b) Que disponga de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica, en conexión con las redes existentes o conforme se vayan realizando en el desarrollo del Plan.


Artículo 88. Solar

Se entiende por solar, toda parcela edificable, que encontrándose dentro de la delimitación del suelo urbano y reuniendo las condiciones de superficie, geométricas y de urbanización, que es establecen la Ley del Suelo y estas Normas, sea apta para ser edificada de forma inmediata.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

3.2.1.B. SECCION 10ª - CONDICIONES DE POSICION DEL EDIFICIO EN LA PARCELA



Artículo 89. Definición y Aplicación

Las condiciones de posición son las que determinan el emplazamiento de las construcciones dentro de la parcela y se definen en la regulación de las zonas y, en su caso, en las figuras de planeamiento que desarrollen el Plan General. Son de aplicación tanto en obras de nueva edificación como en aquellas obras que impliquen modificación de los parámetros de posición.

Artículo 90. Alineación oficial, interior y a calle

Las alineaciones oficiales son las que el planeamiento fija como límite de las parcelas edificables, separándolas de los espacios libres públicos. De éstas una parte se define como alineación a calle por suponer la parte por la que se pueden practicar los accesos desde el espacio público a la parcela.

Las alineaciones interiores son las que el Plan establece al interior de las parcelas para delimitar el patio interior de manzana y deslindar las partes de las mismas que son edificables para usos complementarios en edificaciones auxiliares. En caso de existir ambas alineaciones, definen el fondo máximo edificable.

Artículo 91. Alineaciones Oficiales

Ambos tipos de alineaciones exteriores e interiores quedan consideradas como alineaciones oficiales a la aprobación definitiva del presente Plan de Ordenación y su definición pueden hallarse bien en la Normativa, bien en los Planos de Ordenación o bien en ambos a la vez, prevaleciendo en caso de contradicción la Norma sobre el Plano.



CC. COMUNIDAD MADRID  
E.H. DE MADRID  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

DOCUMENTO MAYO-97  
INFORMADO

EL TECNICO  
AL CARGO

Aprobado en sesión de 16 DIC. 1997 Pleno  
del día de 19 de 19

Artículo 92. Rasantes Oficiales

El SECRETARIO.

Se definen como rasantes oficiales, las de los planos topográficos de mayor detalle existentes en el Ayuntamiento y en todo caso las actuales existentes en el terreno.

A efectos de implantación de los edificios será la superficie reglada definida por las alineaciones exteriores de todas las parcelas que integran la manzana.

3.2.1.C. SECCION 11ª - CONDICIONES DE OCUPACION DE LA PARCELA POR LA EDIFICACION

Artículo 93. Definición y Aplicación

Las condiciones de ocupación son las que precisan la superficie de parcela que pueda ser ocupada por la edificación y la que debe permanecer libre de construcciones. Son de aplicación para las obras que supongan nuevas ocupaciones del suelo, y son las establecidas para cada parcela según la normativa propia del uso a que se destine y de la zona en que esté situada.

Artículo 94. Ocupación o Superficie Ocupada

Se entiende por tal la superficie contenida en la intersección del terreno con los planos en fachada.

Superficie máxima de ocupación de parcela edificable según usos viene definida por las Ordenanzas para cada zona, así como la superficie máxima de parcela edificable en la que es posible localizar el aprovechamiento correspondiente a los usos principales.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSERJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
MEMORIO

DOCUMENTO INFORMADO

El cargo es garante


Mayo-97

*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de Pleno

del día 16 de DIC. de 1997

Respecto a los usos complementarios, la ocupación será de un tanto por ciento del resto de la parcela edificable no ocupada por los usos principales. En el caso de existir alineaciones interiores, y por tanto patios interiores de manzana, la parcela resultante incluirá dichos patios.



Artículo 95. Posición de la planta del volumen edificado

La planta del volúmen edificado vendrá limitada en sus dimensiones, en función de las condiciones propias de cada ordenanza.

El volumen edificado deberá respetar en planta, las separaciones mínimas que se indiquen en la ordenanza correspondiente, a los siguientes elementos:

- 1) A las alineaciones exteriores.
- 2) A los linderos laterales y fondo de la parcela.
- 3) A edificaciones existentes o construibles según el Plan y sus ordenanzas y dependiendo que la fachada del edificio a construir sea ciega o tenga huecos de piezas habitables. Esta condición deberá cumplirse en cualquier caso, independientemente de los anteriores.

Su medición se realizará por las luces rectas de la pieza habitable más desfavorable en el caso de fachada con huecos y desde cualquier punto de la fachada cuando ésta sea ciega o con huecos de piezas no habitables. Cuando la separación se defina en función de la altura se buscará el mayor valor de dicha altura, ya sea del edificio que se construye o del situado frente al mismo o del construible en la parcela al que da frente.

En todas las zona de ordenanza, excepto la del casco, la separación de las aristas del volúmen edificado se realizará prolongando y girando sobre dicha arista la separación mínima de las fachadas hasta un ángulo de cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales.

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO REGULADOR DE PLANEACIONES,  
 URBANISMO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANEACION REGIONAL


DOCUMENTO INFORMADO

EL TECNICO  
 DE PLANEACION

Mayo-97



Artículo 96. Retranqueos a la alineación exterior aprobado en sesión de



del día de 10 DIC. 1997 de la misma respecto de la alineación exterior.

Se entiende por retranqueos, la separación de la edificación de la misma respecto de la alineación exterior.

Cualquier paramento propio o ajeno que quedase al descubierto como resultado del retranqueo deberá ser tratado como fachada, con cargo al particular que origine tal situación.

Los retranqueos quedarán limitados por una profundidad mínima de tres metros, para aquellos casos en que se abran huecos en las fachadas laterales resultantes.

El ancho del retranqueo en dicho caso, no será nunca inferior a dicha profundidad mínima.

En caso de ser considerado el retranqueo como patio de luces mixto deberá cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 118.2.1.

En las soluciones de edificación con retranqueos, no se podrá recuperar el volumen no edificado, más allá de la línea del fondo máximo edificable.

Artículo 97. Servidumbre de paso

La servidumbre de paso hacia instalaciones o edificaciones interiores existentes, deberá medir un ancho mínimo de tres (3) metros en toda su longitud. En el caso de que actualmente resultase inferior, los afectados vendrán obligados a retranquear la edificación a la mitad del ancho que falta para cumplir el ancho mínimo si la servidumbre se encuentra en el linde de dos parcelas o solares de distinto propietario y la totalidad del ancho que falta si la servidumbre se encuentra situada dentro de la propia parcela o solar, en el momento que se sustituya la edificación.

En aquellas zonas de ordenanza donde se permita, y para servidumbres incluidas dentro de una sola parcela, se podrá construir por encima de la



COMUNIDAD DE MADRID  
CO...  
DIRE...  
MAYO-97

DOCUMENTO INFORMADO

Handwritten signature

servidumbre, dejando siempre una altura libre mínima de cuatro (4) metros. Para aplicar dicha solución constructiva, será necesario dar un ancho libre a la servidumbre de al menos cuatro (4) metros.


Para todas las zonas de ordenación y en ~~aquellos casos~~ en que, o bien la servidumbre sea divisoria entre dos parcelas distintas y la edificación se separa en toda su altura un mínimo de dos (2) metros al eje de la servidumbre, o bien, estando la servidumbre incluida en una misma parcela, se deja la edificación separada en toda su altura un mínimo de cuatro (4) metros, se permitirá la apertura de huecos de iluminación a piezas vivideras, en las fachadas que dan a dicha servidumbre, a partir de una altura libre de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.

#### Artículo 98. Edificaciones auxiliares anejas a la edificación principal

Se entienden como tales aquellos cuerpos edificados exteriores al volumen edificado de uso principal y que alberguen usos complementarios, (garajes, almacenes y similares). En cada zona la ordenanza define para las edificaciones auxiliares las siguientes condiciones:

- a) Posibilidad de realizarse adosados a la edificación principal y al los cierres o linderos de parcelas.
- b) Máximo porcentaje de ocupación de la parcela resultante, entendida ésta como la parte de parcela edificable, no ocupada por la edificación principal.
- c) Superficie máxima construible en cualquier caso.
- d) Altura máxima a respetar en cualquier caso, medir según estas ordenanzas.
- e) Altura máxima de cubierta, en cualquiera de sus puntos, igualmente a respetar en cualquier caso.
- f) Tipos de usos que se consideran auxiliares en cada zona de ordenanza.

Toda edificación auxiliar deberá situarse a una distancia mínima respecto a los huecos de piezas vivideras a los que dé frente. Dicha distancia se medirá en planta desde el eje del hueco con una circunferencia de radio igual a tres (3) metros.



00417

Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 DIC. 1997 de 19...



EL SECRETARIO.

3.2.1.D. SECCION 12ª - CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO

Artículo 99. Definición y aplicación

Se entiende por edificabilidad, la superficie máxima edificable o de aprovechamiento, que sea posible asignar al suelo.

No es un valor que las ordenanzas definan siempre directamente, sino que en general, deberá obtenerse en cada caso, ya sea a partir del conjunto de condiciones sobre la forma de concretar el aprovechamiento, ya sea a partir del índice de edificabilidad aplicado a la superficie.

Artículo 100. Cómputo de Superficie edificada por Planta

Cuerpos salientes sobre la línea de fachada:

- a) La superficie construida en planta de los cuerpos salientes cerrados se computará en su totalidad, a efectos del índice de edificabilidad.
- b) La superficie en planta de los cuerpos salientes abiertos computará el cincuenta por ciento a efectos del índice de edificabilidad.
- c) La proyección de los cuerpos salientes cerrados y abiertos se computará totalmente a efectos de ocupación máxima en planta, a efectos de separaciones a los límites de parcela.

A efecto de edificabilidad, contabilizarán el total de su superficie los entrantes por encima de la planta baja, permitiéndose que los pasadizos y porches de uso público, nunca las superficies de terrazas de uso privado, en planta baja no contabilicen edificabilidad cuando ocupen hasta un máximo del treinta por ciento (30%) de la superficie de dicha planta baja. En este último caso, cuando la superficie de los entrantes supere dicho treinta por ciento (30%) la diferencia resultante contabilizará la totalidad de su superficie.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN REGIONAL Y  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN REGIONAL


DOCUMENTO INFORMADO

PLANEACIÓN REGIONAL

Mayo-97

Aprobado en sesión de PLENO

del 15 de Mayo de 1997



EL SECRETARIO,

En tipología de bloque abierto se admitirá la construcción de la planta baja o semisótano porticada sin computar más edificabilidad que la construida en portales y otras de edificios cerrados.

A efectos de edificabilidad, contabilizarán el total de su superficie las plantas bajas, plantas tipos, entreplantas y semisótanos.

Los sótanos no computarán superficie a efectos de edificabilidad, debiendo utilizarse obligatoriamente como almacenes, aparcamientos o cuartos de instalaciones al servicio y como complemento de los usos de las plantas superiores.

En tipología bloque abierto no se permite asignar a las viviendas en planta baja el uso privativo del sótano en más de 30% de la superficie de la vivienda planta baja y solo para los usos antes señalados.

Todos los tipos de escaleras, contabilizarán a efectos de edificabilidad la totalidad de su superficie pisable excepto en plantas sótano y accesos caseta de accensor.

Artículo 101. Coefficiente de edificabilidad

Se entiende por coeficiente de edificabilidad a la relación expresada en m<sup>2</sup>c/m<sup>2</sup>s, (metros cuadrados construidos/metros cuadrados de superficie suelo), como forma concreta de materializar la edificabilidad o aprovechamiento asignado al suelo.

Dicho índice de edificabilidad, podrá ser bruto o neto, en función de que se aplique sobre la superficie bruta de la zona, sector, unidad de actuación (superficie neta de parcela edificable, más cesiones) o sobre la superficie neta de parcela edificable exclusivamente.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE GOBIERNO LOCAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CÍVIL

DOCUMENTO INFORME

Firmado:



### 3.2.1.E. SECCION 13ª - CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS

#### Artículo 102. Definición y Aplicación

Las condiciones de volumen y forma son las condiciones que definen la organización de los volúmenes y la forma de las construcciones. Se aplican a obras de nueva edificación y las que se ejecuten en edificios que alteren las características que en este capítulo se señalan.

#### Artículo 103. Volumen Edificado

Se entiende por volumen edificado o edificación, aquel que sea posible construir en cada caso, siempre que se respeten las condiciones propias de la tipología correspondiente.

Este volumen edificado nunca podrá ser mayor del resultante de la aplicación del índice de edificabilidad, o en su caso, si éste no viniera definido, sin rebasar la envolvente máxima edificable que resulte de aplicar sobre una parcela edificable concreta las determinaciones de las ordenanzas.

#### Artículo 104. Altura del Edificio

a) Altura del volumen edificado, es la dimensión vertical del mismo.

Dicha altura se medirá por la distancia vertical desde la rasante del viario, o de la línea de fachada principal, hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta, excluido el bajo cubierta.

A estos efectos se entenderá por línea de fachada principal, la intersección de la rasante definida en el artículo 92 con el plano de fachada del edificio.



Esta altura se medirá en el punto medio de la línea de la fachada principal.

Aprbado en sesión de Pleno

b) Altura máxima sobre rasante, ancho de calle: - de 16 DIC. 1997 de 1997

EL SECRETARIO.

Se definirá como altura máxima sobre rasante, el valor máximo permitido en cada zona de ordenanza para la altura del volumen edificable.

Esta condición se complementará en las condiciones particulares en las zonas en el suelo urbano, con una limitación adicional de "altura máxima en el punto más desfavorable" para aquellos edificios que se construyan en pendiente, de manera que los mismos no podrán rebasar en ninguno de sus puntos y aristas, ese valor límite.


Si debido a la pendiente del terreno, no hubiese forma de evitarlo, la longitud de la fachada, o el ancho de la misma, habrá de dividirse en las partes necesarias, escalonando sus alturas convenientemente, para no incumplir lo dispuesto anteriormente.

La altura máxima se definirá por su valor en metros, o en número de plantas contabilizando la planta baja (P.B.).

En los casos de edificios en esquina con fachadas a dos o más calles de distinto ancho, la altura máxima edificable será:


- a) En la fachada con mayor altura se mantendrá esa misma altura a lo largo de toda la línea de fachada.
- b) En la fachada o fachadas adyacentes con menos altura, se continuará con la altura mayor en un tramo de longitud equivalente a la máxima profundidad edificable contada a partir de la esquina o punto de intersección de las fachadas y a continuación, se continuará con la altura que corresponde a esa calle de menor ancho.

Ancho de calle. Se entiende por ancho de calle, la dimensión mínima existente entre las alineaciones exteriores que definen dicha calle. Cuando la altura o número de plantas de la edificación de una parcela venga regulada por el ancho de la calle, se



*[Handwritten signature]*

tomarán como medida de ésta la existente en el punto medio de la alineación exterior que define la manzana de la que forma parte dicha parcela.



Artículo 105. Construcciones por encima de la altura máxima sobre rasante

Por encima de la altura máxima de coronación, podrán admitirse con carácter general las siguientes construcciones:

- a) Las necesarias para agotar la edificabilidad o para compensar cargas con edificabilidad en los espacios de bajocubierta y con cumplimiento expreso del resto de condiciones de volumen e higiénicas.
- b) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano trazado desde el borde superior del forjado de la última planta en fachadas y patios con una inclinación máxima de cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales.
- c) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la altura de cornisa.

Por encima de la altura máxima de cornisa que se determine, además de las anteriores se podrá admitir la construcción de antepechos, barandillas, remates ornamentales que no podrán rebasar en más de ciento cincuenta (150) centímetros sobre la altura de la cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.

Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse construcción alguna, excepto:

- a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas, y, en su defecto el buen hacer constructivo.
- b) Los paneles de captación de energía solar.



COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y TELEFONOS  
DIRECTOR GENERAL

DOCE. 10 1997 MAYO-97

EL SECRETARIO

c) Antenas.

Artículo 106. Plantas. Tipos y Altura libre de Plantas

Se entiende por plantas de un edificio a los elementos constructivos que compartimentan horizontalmente el volúmen edificado.

Se permitirán los siguientes tipos de plantas:

Sótano. Aquella planta cuyo techo se encuentra por debajo de la rasante del terreno o bien no supere la distancia de un metro por encima de la rasante.

Semisótano. Aquella planta que tiene parte de su altura libre por debajo de la rasante del terreno, siempre y cuando su techo se encuentre como máximo a ciento diez (110) centímetros por encima y su suelo a doscientos diez (210) centímetros por debajo de la rasante.

Planta baja. Es aquella que posee el mínimo desnivel respecto a la rasante del terreno.


Entreplanta. Aquella que resulta de intercalar una planta dentro de la altura libre de la planta baja y siempre que dicha altura lo permita.

Planta de piso. Son aquellas plantas situadas por encima de la planta baja.

Bajo Cubierta. Planta obligatoriamente abuhardillada, situada entre la cara superior del forjado de la última planta, y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada.

Se entenderá por altura libre de planta a la distancia medida desde la superficie del pavimento acabado hasta la superficie interior del techo de la planta correspondiente.





SECRETARIO.

La altura libre de las plantas son las que se señalan en el cuadro siguiente:

máxima

1. Sótano	3,00	2,20
2. Semisótano	3,00	2,20
3. Planta baja	4,00	3,00
4. Entreplanta	2,20	2,00
5. Planta de piso	3,00	2,50
6. Bajo Cubierta	3,50	1,20

Siendo computable toda la superficie con altura libre superior a 1,60 m.

La altura señalada como máxima podrá sobrepasarse puntualmente, en forjados inclinados, dobles alturas, etc., siempre que a juicio del Ayuntamiento sea por causa estéticamente justificada y sin variar los parámetros de altura total del edificio.

Artículo 107. Tipologías Edificatorias

Para cada zona de ordenanza se definen aquellas tipologías edificatorias que pueden utilizarse para materializar el aprovechamiento.

Estas tipologías tienen cada una de ellas su normativa donde se definen los parámetros y condiciones propios de cada modelo edificatorio.

La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias:

- a) Edificación aislada: la que está exenta en el interior de una parcela, sin que ninguno de los planos de fachada esté en contacto con las propiedades colindantes.
- b) Edificación entre medianeras, la que estando construida en una única parcela tiene líneas de edificación coincidentes, al menos, con los linderos laterales.



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

EL TECNICO RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
 Aprobado en sesión de PLENO  
 del día 10 de NOVIEMBRE de 1997  
 EL SECRETARIO.

- c) Edificación agrupada en hileras o adosada en edificación en hilera, la variante de construcción entre medianeras cuando la edificación se destinada a usos residenciales en que la proporción entre unidades de viviendas y número de parcelas es 1:1.

**3.2.1.F. SECCION 14ª - CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS**

**Artículo 108. Definición y Aplicación**

Una vez concedida la licencia de obra mayor, se exigirá conjuntamente con las direcciones facultativas de los técnicos competentes que garanticen la ejecución del proyecto de obras visado por el colegio oficial correspondiente, la presentación de la documentación necesaria que defina claramente las dotaciones de servicios.

Dicha documentación tendrá el carácter de acto comunicado y las obras se pondrá iniciar en el plazo de 15 días salvo se produzca informe desfavorable por parte de los técnicos municipales de infraestructuras.

Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se imponen al conjunto de instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino que tiene previsto.

Son de aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reestructuración total. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en los que, a juicio de los servicios técnicos municipales su provisión no represente desviación importante en los objetivos de las mismas.

En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o las que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación



CO...  
 DIR...  
 MAYO-97  
 DOCUMENTO INFORMADO  
 [Signature]

Artículo 109. Dotación de Aguadel día 11 de Mayo de 1997

SECRETARIO.

La dotación de agua deberá cumplir las siguientes condiciones:

Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las viviendas tendrán una dotación mínima diaria equivalente a trescientos ochenta (380) litros por habitante.

La red agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16 de Marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las facultades propias de este Plan General, no se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, en tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el citado Real Decreto 928/1979. Cuando la procedencia de aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía de suministro.

Artículo 110. Dotación de EnergíaArtículo 110.1 Energía Eléctrica

Todo edificio contará con instalación de energía interior eléctrica conectada al sistema de abastecimiento general o a sistema adecuado de generación propia.

En los establecimientos abiertos al público se dispondrá de modo que pueda proporcionar iluminación artificial a todos los locales y permita las tomas de corriente para las instalaciones que se dispusieran.



DOCUMENTO INFORMADO

Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán destinadas para la potencia eléctrica necesaria, teniendo en cuenta para el cálculo las previsiones de consumo de energía para servicios (aluminado, aparatos elevadores, calefacción, etc), así como la necesaria para los usos previstos, de acuerdo con las condiciones de dotación marcadas en las instrucciones y Reglamentos específicos.

#### Artículo 110.2. Instalaciones de Transformación

Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un edificio, no podrán situarse por debajo del segundo sótano y, además de cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones específicas, deberá ajustarse a las Normas de Protección de Medio Ambiente que les sean aplicables. Y, en todo caso a la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado público y no sea fácil su acceso desde el exterior.

Los centros de transformación no serán, en ningún caso, visibles desde la vía pública.

#### Artículo 110.3. Cuarto de Contadores y Controles

En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el consumidor se dispondrá un local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad.

#### Artículo 110.4. Puesta a Tierra

En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura. La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca la línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas, estructurales o de otro tipo.



Aprobado en sesión de Pleno  
del día 15 de DIC de 1997  
SECRETARIO.

Artículo 110.5. Gas Energético

Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía deberán cumplir en su instalación las condiciones impuestas por la reglamentación específica y por las Ordenanzas correspondientes que apruebe el Ayuntamiento así como las normas de las propias compañías suministradoras en su caso.

Artículo 110.6. Combustibles Líquidos

Cuando la fuente de energía utilizada sea los derivados del petróleo, las instalaciones de almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación.

La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según lo establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 110.7. Combustibles Sólidos

Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les es propia, y contarán con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifican en la Ordenanza del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda (Art. 25 y siguientes).

Artículo 110.8. Energías Alternativas

Se recomienda que la edificación de nueva construcción prevea espacio y condiciones técnicas suficientes para la ubicación de una instalación receptora de energía solar y otra energía alternativa, suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental.



SECRETARIO  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
PLAZA DE LA VILLA, 10  
28820 MAJADAHONDA (MADRID)

El TÉCNICO

Aprobado en sesión de Pleno  
del día 16 de DIC. 1997 de 19...



EL SECRETARIO.

Artículo 110.9. Cuartos de Calderas

Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de que se trate. Y, en todo caso, lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente sobre instalaciones de combustión.

Artículo 111. Dotaciones de Comunicación

Artículo 111.1. Telefonía

Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico.

En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.

Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda.

Artículo 111.2. Radio y Televisión

En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, y aquellas en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y radiodifusión en frecuencia modulada.

Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.



GOBIERNO DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PROMOCIÓN URBANA

TELEFONO 91 499 99 99  
SECRETARÍA *mjc*

Artículo 111.3. Servicios Postales



Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente accesible para los servicios de Correos.

Artículo 112. Servicios de Evacuación

Artículo 112.1. Evacuación de Aguas Pluviales

El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida que, por bajantes, las haga llegar a las atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre a la propia parcela cuando se trate de edificación aislada.

La urbanización de la parcela debe tener en cuenta la recogida de las aguas pluviales en un pozo filtrante (Sistema separativo de la urbanización y otro medio).



Artículo 112.2. Evacuación de Aguas Residuales

Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente y deberán cumplir, en su caso, la normativa relativa a vertidos industriales, así como en el Art. 170 y 55 la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente. En todo caso, la última arqueta o pozo de la red privada previa a la acometida ha de ser sifónica.

En suelo urbano deberán acometer forzosamente a la red general por medio de arqueta o pozo de registro, entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado.


Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
MAYO-97

El Técnico de Obras

Aprobado en sesión de pleno  
del día 18 DIC. 1997 de 19...

Para aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa de los organismos competentes.



EL SECRETARIO.

Artículo 112.3. Evacuación de Humos

En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

Cabrá autorizar la evacuación canalizada de humos procedentes de locales de planta baja o inferiores a la baja situados en patios comunes del edificio.

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros.

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, tanto si dimanaran del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal, respetando siempre lo establecido al efecto en la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.




DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO

Mayo-97

Artículo 112.4. Evacuación de Residuos Sólidos del día 16 Mayo de 1997



SECRETARIO.

Todos los edificios ocupados por más de una familia, y los destinados a usos urbanos no residenciales, contarán con un local para cubos de basura, cuya ventilación se efectuará mediante chimenea independiente. Estará dotado de abastecimiento y evacuación.

La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios. En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido al efecto en la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.

Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus características, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad, en las condiciones que, para cada tipo de vertido de conformidad con lo establecido en el Art. 228 y 55.

Artículo 113. Instalaciones




Artículo 113.1. Instalación de Clima Artificial

Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas deberá disponer de una instalación de calefacción o acondicionamiento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y TRANSPORTES

DOCUMENTO INFORMADO Mayo-97

EL TÉCNICO RESPONSABLE



En el caso de instalaciones de calefacción central el Ayuntamiento podrá permitir la apertura en fachada o portal del edificio de treras o troneras destinadas a facilitar el almacenaje de combustibles.

Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.


Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la Edificación o laboratorio homologado.

Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación.

La salida del aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor que tres (3) metros y no producirá goteos y otras molestias sobre el espacio público. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en el Art. 82y 55 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, FERIAZAROS Y TRANSPORTES  
DOCUMENTO INFORMADO  
EL TECNICO RESPONSABLE



Artículo 113.2. Aparatos Elevadores

Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas.

Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los diez metros setenta y cinco centímetros (10,75), entre cotas de pisos, incluidas las plantas bajo rasante, deberá disponer de ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquellos para los que en función de su destino sea manifiestamente innecesarios.

La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y número de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas.

El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de las necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. El acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior a ciento cincuenta centímetros (150) respecto a la rasante en la entrada del edificio.

Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa o a través de zonas comunes de circulación con la escalera.

Se podrá instalar montacargas en aquellos casos en que así lo convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

Será obligatoria la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros locales de consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y estancia del público se encuentren en distintas plantas.

Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al uso a que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor.

Para cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias.




Mayo-97

DOCUMENTO INFORMADO

El Técnico

Artículo 114. Aparcamientos y Garajes en los Edificios AYUNTAMIENTO DE MADRID

Aprobado en sesión de PLENO  
del día 16 de DIC. de 1997



EL SECRETARIO.

Artículo 114.1. Dotación de Aparcamiento

Todos los edificios y locales en los que así lo tenga previsto estas Normas en razón de su uso y de su localización dispondrán del espacio que en ellas se establece para el aparcamiento de los vehículos de sus usuarios. La dotación de plazas de aparcamiento se señala en la normativa de zona o en la propia del uso.

La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de garajes privados comerciales y de estacionamientos públicos.

El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de la dotación de plazas de aparcamiento, situándolas fuera de la misma con la consiguiente contribución al Ayuntamiento, quedando dichas plazas legalmente adscritas a la parcela.

Se podrá proceder a este mecanismo cuando, por las características del soporte viario, por la tipología arquitectónica, o por razones derivadas de la accesibilidad, la disposición de la dotación de las plazas de aparcamiento reglamentarias suponga una agresión al medio ambiente o a estética urbana, así como en los casos de locales que se instalen en edificios existentes que no cuenten con la provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en los que la tipología del edificio no permita la instalación de las plazas adicionales necesarias.


En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por metro cuadrado, se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie útil del uso principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de servicio y semejantes.

Para implantaciones de usos especiales o para aquellos que requieran por su singularidad un tratamiento individualizado, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo informe de los servicios técnicos correspondientes.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL



EL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS *[Signature]*



El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas ~~fin~~cas que estén situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, ~~en especial en vías de primera jerarquía así señaladas en los Planos de Estructura (EST), salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera.~~

#### Artículo 114.2. Soluciones para la Dotación de Aparcamiento

La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados mediante alguna de las soluciones siguientes:

- a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o edificado.
- b) En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se establecerá la servidumbre correspondiente, o edificado.

El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá considerar cumplida la dotación de aparcamiento de los edificios mediante las plazas que hubiere en la vía o espacios públicos, sobre o bajo rasante, en cuyo caso estará habilitado para el establecimiento de un canon de uso preferencial.

La edificación destinada a vivienda unifamiliar se exceptúa del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo anterior.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES

Artículo 114.3. Plaza de Aparcamiento

Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo plano con las siguientes dimensiones según el tipo de vehículo para el que se proyecta:

TIPO DE VEHICULO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)
Vehículos de dos ruedas	2,5	1,5
Automóviles grandes	5,0	2,5
Automóviles ligeros	4,5	2,2
Industriales ligeros	5,7	2,5
Industriales grandes	9,0	3,0

La superficie mínima obligatoria de garaje será, en metros cuadrados, el resultado de multiplicar por veinticinco (25) el número de las plazas de aparcamiento que se dispongan, incluyendo así las áreas de acceso y maniobra. En todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, el quince por ciento (15%) de sus plazas para automóviles grandes.

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

Artículo 114.4. Garajes

Se entiende por garaje el espacio edificado destinado al aparcamiento de vehículos. Podrá autorizarse la utilización como garaje de los locales emplazados en las siguientes situaciones:

- a) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.
- b) En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas.
- c) En edificios exclusivos.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO  
EN CARRETERAS

Mayo-97



Aprobado en sesión de PIEM  
del SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO de DIC 1997 de 19  
de SECRETARIO

Artículo 114.5. Accesos a los Garajes

Los garajes y sus establecimientos anejos dispondrán en todos sus accesos al exterior de un espacio de tres (3) metros de anchura y cuatro (4) metros de fondo, como mínimo, con piso horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. En consecuencia, en las calles inclinadas se formará una superficie reglada, tomando como líneas directrices la rasante en la alineación oficial y la horizontal al fondo de los cuatro (4) metros a nivel con el punto medio de la primera y como generatrices, rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la segunda. La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de dos (2) metros. En las calles con pendiente, dicha altura se medirá en el punto más desfavorable.

Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes situaciones:

- a) A distancia menor que quince (15) metros de la intersección de las líneas de bordillo de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez (10) metros u otros lugares de baja visibilidad.

En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración y especialmente en las paradas fijas de transporte público.

- b) Con su eje a menos de quince (15) metros del eje de otro acceso.

- c) Con un ancho superior a seis (6) metros de aceras públicas.

Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (16%) y las rampas en curva, del doce por ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura mínima será de tres (3) metros, con el sobreechanco necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medida también en el eje, será superior a seis (6) metros. El proyecto de garaje deberá recoger el trazado en alzado de las rampas, reflejando los acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.



DOCUMENTO INFORMADO

El día 1 de Mayo-97

Plen  
 Aprobado en sesión de EL 4 de DICIEMBRE de 1997

Los garajes de menos de seiscientos (600) metros cuadrados pueden utilizar como acceso el portal del inmueble cuando el garaje sea para uso exclusivo de los ocupantes del edificio. Los accesos de estos garajes de menos de seiscientos (600) metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales con usos autorizables, siempre que las puertas que den al mismo sean blindadas y el ancho del acceso sea superior a cuatro (4) metros, y en los de menos de doscientos (200) metros cuadrados, sea superior este acceso a tres (3) metros, debiendo establecerse una diferencia a nivel de diez (10) centímetros entre la zona de vehículos y la peatonal, con una anchura mínima para esta de sesenta (60) centímetros.


Los garajes de seiscientos (600) a dos mil (2.000) metros cuadrados podrán disponer de un solo acceso para vehículos, pero contarán con otro peatonal distanciado de aquel, dotado de vestíbulo estanco, con dobles puertas resistentes al fuego y con resortes de retención para posibles ataques al fuego y salvamento de personas. El ancho mínimo de este acceso será de un (1) metro.

Para garajes de superficie superior a seiscientos (600) metros cuadrados la sección de las rampas será de tres (3) o seis (6) metros si es rectilínea, según sea unidireccional o bidireccional, y de trescientos cincuenta (350) centímetros si la rampa no es rectilínea. Si la rampa no es rectilínea y bidireccional y sirve de acceso al exterior, su sección será de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros repartidos en trescientos cincuenta (350) para el carril interior y trescientos veinticinco (325) para el carril exterior. Para garajes de menos de dos mil (2.000) metros cuadrados que cuenten con un solo acceso unidireccional y uso alternativo de la rampa de acceso, la longitud en planta de la rampa o acceso no podrá superar veinticinco (25) metros.

En los garajes entre dos mil (2.000) y seis mil (6.000) metros cuadrados, la entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de tres (3) metros y deberán tener además una salida directa de emergencia y salvamento. En los superiores a seis mil (6.000) metros cuadrados, deberán existir accesos a dos (2) calles, con entrada y salida independientes o diferenciadas en cada una de ellas. Estos últimos dispondrán de un acceso para peatones.



*Handwritten signature or initials.*



Los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros cuadrados dispondrán de una salida independiente para peatones por cada dos mil (2.000) metros cuadrados de superficie total de garaje de fracción superior a mil (1.000) metros cuadrados.

Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes de superficie superior a dos mil (2.000) metros cuadrados, no podrán ser bidireccionales salvo que su trazado en planta sea rectilíneo.

Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea exclusivamente por este sistema se instalará uno por cada veinte (20) plazas o fracción superior a diez (10). El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de diez (10) metros y su ancho no será inferior a seis (6) metros.

Se autoriza la mancomunidad de garajes.

Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el arbolado existente. En consecuencia se procurará emplazar los vados preservando los alcorques correspondientes.

#### Artículo 114.6. Altura libre de Garajes

La altura libre en los garajes será, como mínimo de dos (2) metros medidos en cualquier punto de la superficie.

#### Artículo 114.7. Escaleras en los Garajes

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro para garajes de hasta seis mil (6.000) metros cuadrados y superior a ciento treinta (130) centímetros en los de mayor superficie.



Mayo-97

*mjc*

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
 Aprobado en sesión de PLENO  
 del día 10 de DICIEMBRE de 1997  
 SECRETARIO.

Artículo 114.8. Ventilación de Garajes

En garajes subterráneos, la ventilación natural o forzada, será proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de humos y gases nocivos, en proporciones superiores a las admitidas por la normativa vigente. Se hará por patios o chimeneas exclusivas para este uso, estancas, con sección uniforme a lo largo de todo su trazado, construidas con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un (3) metro la altura máxima, alejadas diez (3) metros de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes. Si desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta (250) centímetros, debiendo estar protegidas horizontalmente en un radio de la misma dimensión, de manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de incisión.

- a) Para ventilación natural se dispondrá un (1) metro cuadrado de sección de chimenea por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie del local, existiendo al menos un conducto vertical en cada cuadrado de veinte (20) metros de lado en que idealmente pueda dividirse el mismo. Para garantizar la correcta ventilación, de toda la superficie del garaje, deberán ampliarse las distancias y parámetros establecidos en el Art. 72.3 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.
- b) Se entiende por ventilación forzada a aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de los locales, con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de forma que existan al menos dos bocas en proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser repartido el local.

Es obligatorio que se establezca un programa de funcionamiento de los equipos mecánicos de aspiración de aire, de forma que los niveles de incisión de contaminantes se mantengan siempre en cualquier punto del garaje dentro de los límites reglamentados. En garajes de superficie igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados, se efectuará la instalación de detección de CO<sub>2</sub> con sistema de accionamiento automático de los ventiladores. Los detectores serán los establecidos por la Norma UNE correspondiente y se instalarán en los puntos más




Mayo-97

*[Handwritten signature]*

Aprobación de PLENO

de 1997 de 19

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA



desfavorablemente ventilados y en la proporción de uno por cada trescientos (300) metros cuadrados de superficie de garaje.

El mando de los extractores se situará en el exterior del recinto del garaje o en una cabina resistente al fuego y de fácil acceso.

En edificios exclusivos para este uso, podrá autorizarse la ventilación de plantas sobre rasante a través de huecos en fachada a la calle, siempre que sus dimensiones y situación garanticen el nivel de ventilación adecuado. En cualquier caso, estos huecos distarán como mínimo cuatro (4) metros de las fincas colindantes no autorizándose en fachadas a patio de manzana, debiendo respetar siempre la distancia contenida en el Art. 72.2 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.

Artículo 114.9. Aparcamiento en los Espacios Libres

No podrá utilizarse como aparcamiento sobre el suelo de los espacios libres de parcela o patios de manzana, más superficie que la correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de aquellos, teniendo en cuenta el cumplimiento del Art. 41 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.

En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el arbolado.

Superficie de espacio libre

El Ayuntamiento podrá utilizar en los espacios libres un 30% de suelo para aparcamientos.

Debiéndose urbanizar este espacio con tecnologías adecuadas para la preservación de los espacios libres según el cuadro que sigue.

Hasta 1 Ha. =	30%
de 1 Ha. a 5 Ha. =	15%
más de 5 Ha. =	5%



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y PLANEACIÓN URBANA

DOCUMENTO INFORMADO

*[Signature]*

Mayo-97

00442  
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
Aprobado en sesión de PLeno  
del día 16 de Mayo de 1997 de 19  
SECRETARIO.

Los garajes estarán cubiertos de modo que sea posible aportar sobre su superficie una capa de tierra para el ajardinamiento de ochenta (80) centímetros de espesor, cuyo nivel superior deberá quedar por encima de la superficie piramidal que se apoya en todos los lados del perímetro formado por las alineaciones, o líneas de edificación, interiores en la altura de la rasante de las calles y con vértice en el punto más bajo de dicho perímetro.

Artículo 114.10. Utilización de los Garajes

Sólo se permitirá en los garajes la estancia y el lavado de vehículos con exclusión de cualquier otra actividad.

Artículo 114.11. Desagües

En los garajes subterráneos se instalará una red de sumideros que dará servicio a las distintas plantas y previamente a su acometida a la red de saneamiento o la general, se dispondrá de un sistema normalizado de separación de grasas y lodos, según lo dispuesto en el Art. 41 de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente.

Artículo 114.12. Prevención de Incendios

Los garajes de superficie superior a seiscientos (600) metros cuadrados serán considerados locales de riesgo de incendios, por lo que habrán de cumplir las condiciones especiales de prevención que se señalan en la normativa sectorial correspondiente.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TECNICO  
RESPONSABLE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'mjc'.



3.2.1.G. SECCION 15ª - CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS

Artículo 115. Definición y Aplicación

Son condiciones de Calidad e Higiene aquellas que se establecen para garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas.

Son de aplicación a obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de reestructuración total. Serán así mismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de la misma.

En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieron para poder desarrollar los usos previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.

Artículo 116. Condiciones de Calidad


Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.

En aplicación del contenido de estas Normas, y de las responsabilidades que le son propias, es competencia del Ayuntamiento velar, tanto por el respecto al contenido urbanístico del Plan, como por una mejora de la calidad constructiva, y, en consecuencia, de la calidad de vida del vecindario.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN URBANA  
Mayo-97

DOCUMENTO INFORMADO  
El Securo  
[Signature]



Artículo 117. Condiciones Higiénicas de las Estancias y Locales

Las piezas habitables así como los locales de trabajo y estancia destinados a uso comercial y de oficinas, deberán ser exteriores admitiéndose la ventilación e iluminación a través de patios de luces que deberán cumplir lo establecido en el artículo 118.2.1.

Las demás dependencias así como escaleras y piezas auxiliares interiores deberán ser ventiladas e iluminadas a través de patios de ventilación cumpliendo lo establecido en el artículo 118.2.2.

Artículo 118. Condiciones higiénicas de los Edificios

Artículo 118.1. Patio de Manzana

Se entiende por patio de manzana, el espacio libre interior a la manzana, delimitado por las alineaciones interiores cuando estas existan. Se entiende por espacios libres, las superficies de suelo urbano que por condiciones urbanas especiales, son calificadas como tal por el Plan.

La superficie de patios de manzana y de los espacios libres podrá estar ocupada por las edificaciones auxiliares para usos complementarios, en las formas y magnitudes en cada zona de ordenanza.

Artículo 118.2. Patios de Parcelas

Artículo 118.2.1 Patios de Luces

1. Se define como patio de luces; el espacio no edificado situado dentro del volumen de la edificación y destinado a obtener iluminación y ventilación de las dependencias que a él dan.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y  
PLANIFICACION TERRITORIAL

DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97

*[Handwritten signature]*

Aprobado en sesión de Pleno de 18 de DIC. 1997



SECRETARIO.

2. Los patios de luces podrán ser interiores o mixtos. Son interiores cuando no se abren a otros espacios libres o viales, y son mixtos los abiertos a estos espacios.

3. Con carácter general la dimensión y superficie mínima obligatoria de los patios de luces interiores depende de su altura. La dimensión mínima del patio de luces interior será tal que permita inscribir en su interior un círculo de diámetro igual a tres (3) metros para edificios de hasta PB + 2 y no siendo el patio mancomunado, y de cuatro (4) metros en los demás supuestos.

Sus superficies mínimas serán las fijadas en la siguiente tabla:

Altura del patio de luces (Nº de plantas)	Superficie mínima (m <sup>2</sup> )
Hasta PB +1	9
Hasta PB +2	12
Hasta PB +3	16

4. Los patios de luces mixtos, que son los abiertos por alguna o algunas de sus caras a espacios libres o viales, no tendrán que cumplir las superficies mínimas señaladas en la tabla del punto 3 anterior, pero en cualquier caso deberán guardar las distancias mínimas entre paredes fijadas por el diámetro del círculo inscribible que se ha establecido dicho punto 3. La longitud de su fondo habrá de superar a su anchura media.


Las paredes de los patios de luces mixtos se considerarán fachadas para todos los efectos.

5. El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o más fincas contiguas. Será indispensable, a los efectos de aplicación de estas Normas, que la mancomunidad de patio se establezca por escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

Los mancomunados se regirán, en cuanto a su forma y dimensiones, por lo dispuesto para los patios interiores y mixtos.



*mjc*




En todo lo referente a los patios de luces interiores se tendrán en cuenta, además de lo anteriormente dispuesto por este artículo las siguientes reglas.

- a) Las luces rectas entre muros del patio no podrán reducirse con cuerpos salientes de ninguna clase.
- b) La altura del patio se medirá en número de plantas, a los efectos de determinación de su superficie, desde la más baja a la que el patio sirva, hasta la más elevada que lo rodee total o parcialmente.
- c) El pavimento de patio de luces estará como máximo, a un metro por encima del nivel del suelo de la dependencia a ventilar o iluminar.
- d) La edificación de la planta baja, dando exclusivamente a patio de luces, no podrá dedicarse a vivienda.
- e) Deberá pavimentarse los patios de luces, con materiales impermeables, estableciendo el pavimento con la inclinación necesaria para la escorrentía del agua de lluvia que deberá ser recogida por sumideros de sifón hidráulico en el punto más bajo.

Artículo 118.2.2. Patios de Ventilación

- 1. Se designan con este nombre a los espacios no edificados, de carácter análogo a los patios de luces, pero destinados a iluminar o ventilar escaleras o dependencias que no sean dormitorios ni estancias donde se habita normalmente.
- 2. Los patios de ventilación pueden ser interiores o mixtos.



3. Las dimensiones y superficie mínima obligatoria de los patios de ventilación dependen de su altura. La dimensión del patio será tal que permita inscribir en su interior un círculo de diámetro mínimo igual a dos (2) metros, que no se produzca en ningún punto de su planta estrangulamientos de menos de dos (2) metros y con una superficie mínima regulada por la tabla siguiente:

Altura del patio de luces (Nº de plantas)	Superficie mínima (m <sup>2</sup> )
Hasta PB +1	6
Hasta PB +2	8
Hasta PB +3	10

Los patios de ventilación mixtos, cumplirán las mismas condiciones que los patios de luces mixtos.

El resto de condiciones, serán iguales que las establecidas en el punto 5 de G.4.2.1. referente al patio de luces.

#### Artículo 118.3. Patio Inglés

Se entiende por tal, los vaciados de terreno situados por debajo de la rasante del edificio por delante de la línea de fachada, que permite la iluminación, vistas y accesos a las plantas sótano o semisótano situadas por debajo de dicha rasante adoptándose para ellos la denominación de patio inglés.

Se permiten en todas las tipologías edificatorias, con los parámetros que a continuación se definen:

- Una altura máxima bajo rasante de doscientos veinte (220) centímetros.
- Una anchura no superior a cuatro (4) metros ni inferior a H/2, siendo la H la altura libre del semisótano, o sótano en el caso que corresponda.



*mjc*

3.2.1.H. SECCION 16ª - CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

Artículo 119. Definición y Aplicación

Las condiciones de seguridad son las que se imponen con el propósito de obtener mejor protección de las personas mediante requisitos en las características de los edificios.

Son de aplicación a las obras de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en los que, a juicio de los servicios técnicos municipales su provisión no represente desviación importante en los objetivos de la misma.

Cumplirán la legislación supramunicipal en la materia.

Artículo 120. Accesos a las Edificaciones

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nombre de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio.

A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario público, con un mínimo de cinco (5) metros de ancho.

En cualquier edificio de uso colectivo, será posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios de urgencia y equipos de bomberos.

Cuando así se determine en las normas de uso o de zona, se exigirá acceso



independiente para los usos distintos al residencial, edificios con dicho uso principal.



#### Artículo 121. Visibilidad en el exterior y señalización en los edificios

En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier uso en que sea previsible la permanencia de personas, tendrán, al menos un hueco practicable a calle o espacio libre público accesible. Se exceptúan aquellos locales destinados manifiestamente a usos que deban desarrollarse en locales cerrados, y los edificios de industria.

En los edificios de uso público, existirá la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana.

La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y de revisión en cualquier momento.


#### Artículo 122. Puerta de Acceso

Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuya anchura, salvo el caso de las viviendas unifamiliares, no será inferior a ciento treinta (130) centímetros, con una altura que será mayor o igual a doscientos once (211) centímetros.

Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta.



*[Handwritten signature]*



Artículo 123. Circulación Interior

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación los portales, rellanos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes:

- a) Los portales tendrán una anchura mínima de dos (2) metros hasta el arranque de la escalera principal y los aparatos elevadores. El hueco de entrada al portal no tendrá menos de ciento treinta (130) centímetros de luz.
- b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte (120) centímetros cuando sirvan a un número de locales igual o inferior a cuatro (4). Si se da servicio a más unidades, la dimensión será superior a ciento cuarenta (140) centímetros.
- c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública.

*INTERPRETACION ARTICULO 123 B (27/2/08)*

Artículo 124. Escaleras

La anchura útil de las escaleras de utilización por el ciento diez (110) público en general, en edificios de menos de cinco (5) plantas no podrá ser inferior a cien (100) centímetros ni podrán tener rellanos partidos, desarrollos helicoidales, peldaños compensados, ni otras soluciones que ofrezcan peligro al usuario. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán una anchura mínima de sesenta (60) centímetros y podrán construirse como mejor convenga al usuario. En edificios de más de cinco (5) plantas sobre rasante el ancho de la




“ 2.(14/08)

**INTERPRETACIÓN DEL ART. 123.B DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE 1998 PARA ADAPTAR EL ANCHO DE LOS ESPACIOS DE CIRCULACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA A LA OCUPACIÓN REAL DE LAS MISMAS. (12.1.1)**

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES

00451

del Sr. SECRETARIO de 16 de Mayo de 1997



escalera será igual o superior a ciento treinta (130) centímetros. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones contenidas en la normativa del uso a que se destine el edificio o local.

El rellano en escaleras tendrá un ancho igual o superior al del tiro. La anchura de las escaleras será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escalera entre rellanos no podrá tener más de dieciséis (16) peldaños. La dimensión del peldaño será tal que la relación entre la tabica y la huella, no dificulte la ascensión. La altura de tabica será igual o inferior a dieciocho (18) centímetros y la anchura de huella mayor o igual a veintiocho (28) centímetros.

La altura libre de las escaleras será en todo caso superior a doscientos diez (210) centímetros.

Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo del rellano será de ciento setenta (170) centímetros. Si existiendo huecos, éstos abrieran hacia el interior de los locales, o mediante puertas deslizantes, la anchura del rellano no será inferior a ciento veinticinco (125) centímetros. La apertura de puertas se hará siempre en el sentido de escape.

No se admiten escaleras de uso público sin luz natural y ventilación salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación u otro medio semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada o patio contarán al menos con un hueco por planta, con superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado, y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) centímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico o chimenea adecuada. En este caso, la superficie en planta de iluminación del lucernario será superior a las dos terceras partes (2:3) de la superficie útil de caja de escaleras, y se emplearán en su construcción materiales traslúcidos. En escaleras con iluminación cenital, el hueco central libre tendrá un lado mínimo de cincuenta (50) centímetros y una superficie mínima de un (1) metro cuadrado.




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

2 Mayo-97

DOCUMENTO INFORMADO

EL FONCO

*[Handwritten signature]*



Podrán construirse escaleras sin cerramientos de fábrica, cuando la solución de acceso a los locales a que sirvan cuente con vestíbulos contravientos que garanticen la inexistencia de pérdidas térmicas.

Artículo 125. Rampas

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con una pendiente no superior al diez por ciento (10%). cuando se trata de rampas auxiliares de las escaleras. Su anchura podrá reducirse hasta los cincuenta (50) centímetros.

Artículo 126. Prevención de Incendios

Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendios, establezcan la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-91, y cuantas estuvieran vigentes en esta materia, de cualquier otro rango.

Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento tuviera aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación de personas y la extinción del incendio si llegara a producirse.

Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con salidas de urgencia y accesos especiales para el salvamento de personas que, en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, determinen los servicios técnicos municipales, en prevención de los siniestros originados por el fuego.

Los locales de uso no residencial, situado en edificios con uso dominante residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera, o portal, si no es a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente al fuego durante noventa (90) minutos.




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION MAYO-97 DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

24/11

DOCUMENTO INFORMADO

El técnico  
de obra

*[Signature]*



Quando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de seguridad para sí misma, y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.

Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.

Artículo 127. Condiciones Especiales para Locales para Estancia de Automóviles


En los destinados a la guarda, depósito y reparación de vehículos automóviles, se tomarán las siguientes medidas de precaución:

A) Constructivas:

- a) Todos los elementos que constituyan la estructura de la edificación habrán de ser resistentes al fuego durante tres horas o estar debidamente protegidos con material aislante, teniendo en cuenta la acción derivada de la temperatura que pueda alcanzar dicha estructura a través de su protección, debiendo especificarse en los proyectos correspondientes la naturaleza, espesores y características de los materiales protectores.
- b) El recinto deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por muros y forjados resistentes al fuego, sin huecos directos de comunicación con patios o locales destinados a otros usos.
- c) Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, salas de máquina, cuartos trasteros y otros servicios autorizados del inmueble cuando éstos tengan otro acceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento con puertas blindadas de cierre automático, resistentes al fuego durante noventa (90) minutos y estancas al humo. Si estuvieran situados debajo de salas de espectáculos, estarán totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el resto del



COMUNIDAD DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBL., GAS, FUEGO Y TRANSPORTE  
MAYO-97.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL.  
TECNICO  
[Signature]



inmueble y cualquier hueco de éste deberá estar a una distancia al menos de cuatro (4) metros de otro del edificio o de los linderos con las fincas colindantes

B) De Ventilación:

- a) La ventilación natural o forzada estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos, en proporción superior a las cifras que señala el Reglamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio, cuando existiera ventilación forzada, disponer de un aparato detector de CO por cada quinientos (500) metros cuadrados, situándolo en los puntos más desfavorablemente ventilados, que accionen automáticamente dichas instalaciones. Se hará por patios o chimeneas para su ventilación exclusiva, construidos con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un (1) metro la altura máxima, alejada quince (15) metros de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes, y si desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán una altura mínima desde la superficie pisable de doscientos cincuenta (250) centímetros, debiendo estar protegida horizontalmente en un radio de la misma dimensión, de manera que en el punto más afectado no se superen los niveles de inmisión.
- b) Se entenderá por ventilación natural aquella en que existe un (1) metro cuadrado de sección en los huecos o conductos de aireación por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie del local, y por ventilación forzada, a aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido completo de los locales con una capacidad mínima de seis (6) renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de forma que existan cuando menos dos (2) bocas en proyección vertical sobre el suelo, por cada uno de los cuadros de quince (15) metros de lado en que idealmente pueda ser dividido el local. El mando de los extractores se situará en local de fácil acceso.



Mayo-97



C) En la instalación de calefacción:

La calefacción de los locales y demás medios en los que se realice la combustión de sustancias se dispondrá de forma que en ningún momento haya peligro de que las mezclas carburantes se inflamen, debiendo estar totalmente aislados y ventilados eficazmente.

D) En los medios de iluminación:


- a) La iluminación artificial de los locales se realizará sólo mediante lámparas eléctricas, y las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigentes sobre la materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de alumbrado supletorio de emergencia en los locales de más de dos mil (2.000) metros cuadrados, con un nivel mínimo de cinco (5) luz. En los de más de seis mil (6.000) metros cuadrados además existirá una señalización luminosa en el suelo.
- b) Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación se requerirá una autorización especial del Ayuntamiento.

E) Dotaciones de prevención:

- a) Se instalarán aparatos de extinción de incendios de cinco (5) kilogramos de nieve carbónica o preferentemente polvo seco de forma que correspondan cuatro (4), como mínimo, por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de local o fracción. Están exentos de esta obligación los de dimensiones inferiores a cincuenta (50) metros cuadrados. En los locales de más de dos mil (2.000) metros cuadrados se



CONSEJO REGULADOR DE OBRAS PÚBLICAS DE MADRID



contará con un carro extintor de polvo de cincuenta (50) kilogramos de capacidad y otro más por cada tres mil (3.000) metros cuadrados de exceso.

En los locales de superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados se instalará una red interior de agua para incendios, conectada en su caso a los hidrantes. Esta red mantendrá en todo momento una presión de tres y media (3,5) atmósferas y estará dotada de los correspondientes equipos de presurización cuando la red general no garantice tal presión. A esta red se enganchará un puesto de agua por cada quinientos (500) metros cuadrados de planta, con manguera suficiente para alcanzar toda la superficie.

- b) Si la mencionada superficie de quinientos (500) metros cuadrados estuviera desarrollada en varias plantas, se exigirán al menos dos (2) extintores en cada una de ellas. Los extintores manuales se situarán sobre los soportes y muros, en lugares de fácil acceso y provistos de dispositivos de sujeción seguros y de rápido manejo, debiendo figurar una chapa de instrucciones para su uso. Igual señalización se empleará para los carros extintores.
- c) Los locales de mas de dos mil (2.000) metros cuadrados dispondrán, en las proximidades de cada acceso por la vía pública, de un hidrante del modelo reglamentario utilizado por el Servicio contra Incendios.
- d) Si los locales tuvieran tres o más plantas y superficie superior a seis mil (6.000) metros cuadrados, contarán con un sistema especial de detectores de incendios, con cuadro centralizado en las proximidades de los accesos principales en su parte más cercana a la vía pública.




AYUNTAMIENTO DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS,  
LETRAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS Y  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  
SERVICIOS URBANÍSTICOS

DOCUMENTO INFORMADO

El informante  
[Signature]

Mayo-97



e) Se instalará en cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie o fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros un recipiente de material resistente al fuego, con tapa abisagrada de las mismas características, para guardar trapos y algodones que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina.

Se instalarán, para las mismas dimensiones, recipientes abiertos que contengan productos capaces de absorber cualquier derrame fortuito de gasolina o grasas (tales como arena, tierra de infusorios, etc.). Estos productos podrán estar en sacos para su fácil transporte y el depósito dispondrá de una pala para su manejo.

f) No será necesario prever aparatos de extinción en los locales de menos de cincuenta (50) metros cuadrados de superficie, conforme a lo establecido en el número 1, pero deberán disponer de un depósito de arena de más de veinticinco (25) litros de capacidad y una pala para lanzamiento.

Artículo 128. Prevención contra el Rayo.

Cuando por la localización, o por la inexistencia de instalaciones de protección en su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de pararrayos. La instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, considerando el volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al rayo.

Artículo 129. Prevención de las caídas

Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una altura sobre el suelo superior a cincuenta (50) centímetros y los resaltos del pavimento estarán protegidos por un antepecho de noventa y cinco (95) centímetros o una barandilla de cien (100) centímetros; para altura sobre el suelo superiores a veinte (20) metros las dimensiones de antepechos y barandillas, serán,



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
MAYO-97  
SECRETARIO  
MAYO-97  
SECRETARIO

respectivamente, de ciento cinco (105) y ciento diez (110) centímetros. Con igual sistema de protección y bajo las mismas condiciones se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a las personas.

Por debajo de la altura de la protección no habrá en contacto directo con el exterior ningún hueco con dimensión superior a doce (12) centímetros, ranuras al nivel del suelo de dimensión mayor que cinco (5) centímetros, ni elementos constructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho o la barandilla.

La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) centímetros, estará constituida por elementos verticales y la distancia libre entre ellos no será superior a doce (12) centímetros.


### 3.2.1.I. SECCION 17ª - CONDICIONES DE ESTETICA

#### Artículo 130. Definición y Aplicación

Las condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de la incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad.

Son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y en la normativa de las zonas.





EL SECRETARIO.

Artículo 131. Salvaguardia de la Estética Urbana

La responsabilidad del conjunto estético del municipio corresponde al Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que le afecte deberá someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el artículo 138 TRLS. Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias en obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o antiestéticas.

La tramitación de cualquier licencia comprende necesariamente la comprobación, por el Servicio Municipal que corresponda, si la obra, instalación o actividad de que se trate se halla afectada estéticamente, por estar comprendida en alguna zona con protección especial o por las Normas específicas de Edificación que corresponda a la Zona en que se encuentra, en cuyo caso deberá ser objeto de atención especial por dicho Servicio, que informará sobre las condiciones de cualquier clase que deban imponerse e incluso su prohibición.

En los sectores ya edificados, las nuevas construcción deberán responder en su composición y diseño a las características dominantes del ambiente urbano en que se hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 TRLS. A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y en su entorno podrá exigirse la aportación de fotografías del conjunto de las calles o plazas a que aquéllas dieran frente.

En los sectores de nueva ordenación y a través de los oportunos Planes Parciales o Estudio de Detalle, se tenderá a la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal. Sobre la base de análisis del sitio en que se identifiquen sus límites visuales desde los punto de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear las siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, punto focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSULTA DE LICENCIAS URBANAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO

DOCUMENTO INFORMADO

EL TECNICO  
VALENTIN

Mayo-97



- a) Creación de una estructura espacial básica comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías, como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios de peatón).
- b) Establecimientos de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación.
- c) Establecimientos de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las coloraciones permisibles para los mismos.

Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada dé lugar, deberán plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la estructura formal propuesta, en plantas o alzado a escalas de 1:500 a 1:2.000, así como en explicaciones o comentarios escritos que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo.

Artículo 132. Fachada del Edificio. Línea de Fachada

Se entiende por fachada del edificio, los paramentos que cierran y delimitan el edificio verticalmente, y que han de permanecer siempre al descubierto.

Se llama línea de fachada, a la proyección vertical sobre el terreno de dichas fachadas.

Las fachadas podrán tener huecos de piezas habitables (fachadas con huecos), o bien no tener ninguno de ellos (fachadas ciegas o testeros).


Todos los tipos de fachadas, deberán tratarse con materiales propios de cerramiento de fachadas.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO

*[Handwritten signature]*

Aprobado en el Pleno de la Junta de Gobierno Municipal de Majadahonda el día de Mayo de 1997  
C. 1997 de 19  
EL SECRETARIO.



Artículo 133. Pared Medianera. Línea de Medianería

Se entiende por pared medianera, el paramento que cerrando y delimitando verticalmente la edificación, puede, según las ordenanzas generales, quedar cubierto, al adosarsele otra pared medianera de la edificación colindante.

Se entiende por línea de medianería la proyección vertical sobre el terreno de la pared medianera.

Las paredes medianeras que quedan al descubierto en el momento de realizarse la edificación, deberán tratarse con materiales de cerramiento, cuya textura y color estén en relación con los empleados en fachada. En cualquier caso se exigirá mínimamente que vayan enfoscadas y pintadas.

Esta condición será de aplicación en aquellos edificios existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del Plan, corriendo los gastos a cargo del propietario que deje al descubierto la pared medianera.

Artículo 134. Cuerpos salientes sobre la Línea de Fachada

Se llaman cuerpos salientes sobre la línea de fachada a los elementos y volúmenes, que siendo solidarios y pertenecientes a la edificación, sobresalen de la misma por delante del plano que contiene a cada fachada.


Los cuerpos salientes permitidos por estas Normas podrán ser de dos tipos: cerrados y abiertos.

Son cuerpos salientes cerrados los que tienen su perímetro volado cerrado total o parcialmente con elementos fijos o móviles, tales como muros, petos de fábrica u otro material, celosías, mamparas de vidrio y análogos. Pertenecen a este concepto los miradores e cierres de galerías y similares.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TERRITORIAL





- b) Se admiten los elementos salientes en planta baja siempre que: 1º den frente a la calle de más de seis (6) metros de ancho; 2º no sobresalgan más de un treintavo del ancho del solar; y 3º cumplan la condición (c) siguiente.
- c) Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a una altura inferior a tres (3) metros por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no rebase en todo punto una distancia igual al ancho de la acera menos cuarenta (40) centímetros, y con un máximo de ciento cincuenta (150) centímetros, y sin ser en ningún caso superior al vuelo máximo de cuerpos salientes correspondiente a la calle.

Artículo 136. Entrantes en la Línea de Fachada

Se entiende por entrantes en línea de fachada los elementos de la edificación situados al interior del plano que contiene a cada fachada, y que quedan abiertos total o parcialmente al exterior, pudiendo estar cubiertos o no.

Se permitirán solo los cuerpos entrantes por encima de la planta baja en forma de terrazas cubiertas o descubiertas.

GOBIERNO DE MADRID  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y  
URBANISMO

DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO RESPONSABLE

Artículo 137. Cierres de parcela

Se entiende por cierres de parcela los elementos constructivos que sirven para delimitar y cerrar las propiedades particulares.

En parcelas no edificadas dichos cierres tendrán una altura de dos (2) metros, realizados con materiales opacos en toda su altura y longitud.

En las parcelas edificadas se cumplirá la anterior condición para los cierres laterales de la parcela, ejecutándose los cierres frontales con elementos translúcidos al menos en la mitad de su altura, que no excederá igualmente de dos (2) metros.



Aprobado en sesión de PLENO  
del día 15 de DIC. 1997 de 19  
SECRETARIO.



Artículo 138. Cubiertas de la Edificación

Se entiende por cubierta de edificación, los elementos constructivos que cierran el volumen edificado, por encima de la cara superior del último forjado.

Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas.

En los edificios con cubierta inclinada, en los que el espacio bajo cubierta no se utilice, se ejecutará ésta con tabiquillos palomeros y sin ningún elemento estructural en el plano inclinado.

3.2.1.I. SECCION 18ª - CONDICIONES AMBIENTALES

Artículo 139. Definición y Aplicación

Será de aplicación en todos sus extremos la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda.

3.2.2 - CAPITULO II - CONDICIONES DE LOS USOS

3.2.2.A. SECCION 19ª - DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 140. Definición y Aplicación.

Las condiciones de los usos son las condiciones a las que han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser desarrolladas en los lugares que para ello tenga dispuesto el Plan General o el planeamiento que lo desarrolle.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSULTA DE PLANEAMIENTO URBANO,  
URBANO Y DE ORDENACION DEL TERRITORIO  
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

TECNICO  
CONSEJERO



Mayo-97

EL SECRETARIO

Las condiciones de los usos edificables serán de aplicación en la forma y circunstancia que para cada uno de ellos se establece.

Además de las condiciones que se señalan para cada uso deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en que se encuentre, salvo las condiciones peculiares que se señalan para los minipolígonos industriales y ciertos usos dotacionales.

No serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se hagan obras que afectaren a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este título. Serán, sin embargo, de aplicación en las obras en los edificios, en las que, a juicio de los servicios técnicos municipales, su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de la misma.

En todo caso deberán satisfacer la normativa supramunicipal que les fuera de aplicación

Dentro de cada una de las zonas de ordenanza cabe significar los usos permitidos como:

- Uso característico, el que predomina normativamente en la zona.
- Usos compatibles, aquellos permitidos en coexistencia con el característico.

Artículo 141. Destino de los Usos

Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos:

- a) Residencial
- b) Industrial
- c) Servicios Terciarios
- d) Dotacional

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSELERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y PLANEAMIENTO  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y  
PLANEAMIENTO REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO  
RESPONSABLE




Mayo-97



Artículo 142. Ventilación e Iluminación

EL SECRETARIO.

Salvo que las condiciones técnicas de las actividades no exijan, no se dispondrá ningún lugar de estancia o de trabajo a más de diez (10) metros de distancia de los huecos de ventilación e iluminación natural que, cuando así se estime conveniente, serán ayudadas por medios artificiales.



Artículo 143. Locales en Sótano

Ninguna actividad, que no sea complementaria para la dotación al servicio del edificio, podrá establecerse en planta inferior a la baja salvo que esté vinculada a un local situado en esta planta al que deberá estar unido, al menos, por una zona de contacto de superficie mínima de diez (10) metros cuadrados.

A los efectos de la aplicación del apartado anterior, se entenderá por zona de contacto la superficie común de la proyección horizontal de cada dos plantas separadas por un solo forjado de piso.

Artículo 144. Accesos desde la Vía Pública

El acceso a los locales en construcciones de nueva edificación o en edificios sometidos a reestructuración total que dispusieren locales destinados a usos no residenciales, situados en zonas de uso característico residencial, habrá de realizarse de manera independiente, desde la vía pública, desde el espacio privado de la parcela o desde un zaguán, sin utilizar para ello ni escaleras ni ascensores de uso para acceso a las viviendas.


COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE PLANEACIÓN REGIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN REGIONAL  
DOCUMENTO INFORMADO

Cuando las previsiones de afluencia de vehículos automóviles generada por el uso, pudieran dar origen a concentraciones de éstos, a juicio de los servicios técnicos municipales, podrá exigirse la disposición de espacios de carga, descarga y espera de vehículos en la parcela del edificio y fuera, por tanto, del espacio público pudiendo llegarse a denegar la autorización de la actividad en caso de que no sea posible resolver el problema en las condiciones señaladas.

112



Mayo-97



16 DIC. 1997 de 19...  
EL SECRETARIO.

Del mismo modo se procederá en los casos en que se prevén concentraciones de personas disponiendo de ensanchamientos de las aceras dentro de las parcelas privadas y con las mismas consecuencias en caso de imposible cumplimiento.

Artículo 145. Diferentes usos de un mismo Edificio

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones derivadas de su uso que le fuesen de aplicación.

Para la definición de las condiciones de edificación que corresponderán al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil.

Artículo 146. Actividades Permisibles

Sólamete podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que por su propia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas, y Peligrosas y cumplan las normas de la Ordenanza General de Seguridad e higiene del Trabajo, debiendo satisfacer, en todo caso las condiciones que se establecen en estas Normas Urbanísticas.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION URBANAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO  
RESPONSABLE



Mayo-97



Artículo 147. Definición y Aplicación

Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguirán dos clases: Vivienda y Residencia comunitaria.

Las condiciones que se señalan para el uso residencial son de aplicación cuando resulten de llevar a cabo obras de reestructuración en los edificios o construcciones de nueva edificación. Serán asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos de la misma.

Las viviendas con algún tipo de Protección estarán sujetas en lo que concierne a condiciones de programa y proyecto, a las disposiciones que desde el Estado las regulen, que serán, en todo caso, de aplicación para cuanto no hubiese quedado previsto en estas Normas para cualquier otra clase de edificación residencial.

Artículo 148. Vivienda

Se considera vivienda cuando la residencia se destina al alojamiento de personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y PLANEACION  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS  
PUBlicas Y PLANEACION URBANA

EL TECNICO  
RESPONSABLE

Según su organización en la parcela se distinguen dos categorías.


- a) Vivienda en edificación unifamiliar cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.
- b) Vivienda en edificación colectiva cuando en cada unidad parcelaria se



Aprobado en sesión de PLENO

del día 15 de DIC. de 1997

edifican más de una vivienda agrupadas con acceso común en condiciones tales que les fuera o pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal:



Según el régimen jurídico a que esté sometida en función de los beneficios otorgados por el Estado, se distinguen con independencia de la anterior clasificación, otras dos categorías:

- 1) Vivienda con algún tipo de Protección Pública cuando cuente con la calificación correspondiente y esté sujeta a condicionamientos jurídicos, técnicos y económicos derivados de aquella.
- 2) Vivienda libre, cuando no esté sometida a ninguno de estos.

Artículo 148.1. Vivienda Exterior

Todas las viviendas de nueva edificación deberán ser exteriores para lo cual todas las piezas habitables tendrán huecos que abran al espacio abierto o al menos, uno de los huecos recaerá sobre calle, espacio libre público, espacio libre privado en contacto con la vía pública o patio abierto a la vía pública cuyas dimensiones cumplan lo establecido en las distintas normas zonales.

La distancia máxima desde cualquier punto de una pieza habitable al hueco que la sirve no superará los 7,5 m.

Ninguna vivienda colectiva de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella. A estos efectos, los desmontes necesarios cumplirán las mismas condiciones de separación de la construcción que se imponen a los patios.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y PLANEACION  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACION REGIONAL


DOCUMENTO INFORMADO

TELEFONO 91 550 0000

Mayo-97



## Artículo 148.2. Programa de la Vivienda



Se entiende como vivienda mínima, la que está compuesta por un vestíbulo, una cocina, una estancia-comedor, un cuarto de baño un dormitorio principal o dos dormitorios sencillos y un armario ropero.

Cuando las normas de la zona o las ordenanzas específicas de aplicación no lo impidan, podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina que también podrá ser dormitorio y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a los veinticinco (25) metros cuadrados, dentro de los cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros.

Las diferentes piezas que compongan la vivienda cumplirán las siguientes condiciones:

- a) Estancia: tendrá una superficie útil no menor que catorce (14) metros cuadrados, uno de sus lados tendrá una longitud libre de, al menos, doscientos setenta (270) centímetros, su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de diámetro no menor que tres (3) metros.
- b) Estancia-comedor: tendrá una superficie útil no menor que dieciocho (18) metros cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones anteriores 4 ó más dormitorios veinte (20) metros cuadrados.
- c) Estancia-comedor-cocina: (20) metros cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones anteriores, con disponibilidad de tener la cocina en armario.
- d) Cocina: tendrá una superficie no menor que seis (6) metros cuadrados, uno de sus lados tendrá una longitud libre mínima de ciento sesenta (160) centímetros. Dispondrá de un fregadero.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÙBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

TELÉFONO

00171  
 SECRETARÍA DE URBANISMO DE MADRID  
 Aprobado en sesión de Pleno  
 del día 17 de Junio de 1997  
 EL SECRETARIO.

- e) Cocina-comedor: tendrá una superficie mínima de ocho (8) metros cuadrados, cumpliendo el resto de las condiciones señaladas para la cocina, con uno de sus lados con una dimensión mínima de dos (2) metros.
- f) Dormitorio principal: tendrá una superficie de, al menos, doce (12) metros cuadrados, con uno de sus lados de longitud libre no menor que doscientos cuarenta (240) centímetros.
- g) Dormitorio doble: cuando haya algún dormitorio doble, además del principal, tendrá una superficie de, al menos, diez (10) metros cuadrados, con uno de sus lados de longitud libre no menor que doscientos cuarenta (240) centímetros.
- h) Dormitorio sencillo: tendrá, como mínimo, una superficie de siete (7) metros cuadrados, con uno de sus lados de longitud libre no menor que dos (2) metros.
- i) Cuarto de Baño: tendrá una superficie no menor que tres (3) metros cuadrados. dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha o bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de baño no podrá realizarse desde la cocina ni desde ningún dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la estancia, ambas piezas deberán quedar separadas por un distribuidor con doble puerta. En caso de haber más de un cuarto de baño, y no haber aseo, uno de ellos tendrá acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.
- j) Aseo: tendrá una superficie no menor de ciento diez (110) decímetros cuadrados. Dispondrá al menos de un lavabo y un inodoro. El acceso no podrá realizarse desde la cocina ni desde ningún dormitorio.



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

El técnico responsable  
 [Signature]  
 Mayo-97

k) Armario Ropero: la vivienda contará con armarios roperos con una longitud mínima conjunta, en función del número de personas para las que se proyecte, según se señala en el siguiente cuadro

Nº máximo de personas	Longitud en m.
3	1,5
4	1,9
5	2,3
6	2,7
7	3,1
8 ó más	3,5

l) Pasillos: tendrán una anchura mínima de ochenta y cinco (85) centímetros. Podrán existir estrangulamientos de hasta setenta (70) centímetros, siempre que su longitud no supere los treinta (30) centímetros y en ningún caso enfrentados a una puerta. La disposición de las puertas de las piezas respecto a los pasillos será tal que permita el paso a cualquier pieza habitable de un rectángulo horizontal de cincuenta (50) centímetros por ciento ochenta (180) centímetros.

m) Tendedero: salvo si existiese tendedero común, o el tendido de la ropa pudiera hacerse en el patio de parcela, toda la vivienda de más de un (1) dormitorio estará dotada de una superficie cubierta y abierta al exterior de, al menos, tres (3) metros cuadrados de superficie destinados a tender ropa, que no será visible desde el espacio público por lo que, si da frente al mismo, estará dotada de un sistema de protección visual que dificulte la visión de la ropa tendida.

n) Vestíbulo: tendrá una superficie no menor que ciento cuarenta (140) decímetros cuadrados y un lado libre mínimo de ciento diez (110) centímetros.

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

TELÉFONO  
 LA CORONA

Mayo-97



Artículo 148.3. Altura de los Techos

La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de doscientos cincuenta (250) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros en el resto.

Artículo 148.4. Dimensiones de los Huecos de Paso

Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos un (201) centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura.

Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso a las piezas de la vivienda serán de ciento noventa y dos (192) centímetros de altura, de seiscientos veinticinco (625) milímetros de anchura para los cuartos de aseo y setecientos veinticinco (725) milímetros para el resto de las piezas.

Artículo 148.5. Accesos Comunes a las Viviendas

En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas desde el espacio público exterior a través de espacios comunes.


En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el interior de la parcela, el paso estará dimensionado en función de la población a que sirva, siendo su ancho mínimo ciento diez (110) centímetros. Su trazado tendrá una forma que permita el paso de un rectángulo horizontal de setenta (70) centímetros por doscientos (200) centímetros. A lo largo de todo el recorrido habrá una iluminación mínima de cuarenta (40) lux, al menos durante el tiempo necesario para realizar el trayecto.




COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO,  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97





Los desniveles se salvarán mediante rampas del seis por ciento (6%) de pendiente máxima o mediante escaleras que tendrán un ancho de al menos ciento diez (110) centímetros cuando por ellas se acceda a una máxima de diez (10) viviendas, cuando se acceda a más de diez (10)<sup>1</sup>, centímetros y cuando se acceda a más de treinta (30) viviendas se dispondrán dos (2) escaleras con anchura mínima de cien (100) centímetros o una sola de ancho ciento treinta (130) centímetros. En ningún caso las escaleras tendrán tramos continuos sin desarrollo mayor de doce (12) peldaños, que tendrán una huella de anchura, como mínimo, doscientas setenta (270) milímetros y una tabica de altura no superior a ciento setenta y cinco (175) milímetros.

En los edificios de viviendas en los que fuere obligado disponer de ascensores, se instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a quince (15).

En promociones de más de treinta (30) viviendas se respetará la proporción mínima de viviendas para minusválidos fijadas en el Real Decreto 355/1980 de 25 de Enero.

Artículo 148.6. Dotación de Aparcamiento

(INTERPRETACION PLENO 27/12/01)

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados y en todo caso, por cada unidad residencial.

Artículo 149. Residencia Comunitaria

Se consideran como tal cuando la residencia esté destinada al alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familia, incluidas las casas de huéspedes.

<sup>1</sup>Y hasta un máximo de treinta (30), su ancho será de, al menos, ciento diez (110).



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL


DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO

*[Signature]*  
Mayo-97

Artículo 149.1. Condiciones de Aplicación

Las condiciones de aplicación a los edificios o locales destinados a ~~residencia~~ comunitaria son las mismas que para las viviendas familiares cuando su superficie total no rebase los quinientos (500) metros cuadrados, en cuyo caso, les serán de aplicación complementariamente, las correspondientes a los edificios o locales destinados al hospedaje descritas en el artículo nº .



3.2.2.C. SECCION 21ª - USO INDUSTRIAL

Artículo 150. Definición y Aplicación

Es uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos según las precisiones que se expresan a continuación.


a) Producción industrial, que comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y especialmente ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc. pero sin venta directa al público.

b) Almacenaje y comercio mayorista, que comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de mercancías propias del comercio mayorista. Asimismo se incluyen aquí otras funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a actividades principales de industria, comercio minorista, transporte y otros servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones básicas de producción oficina o despacho al público.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
ORGANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE ORGANISMO Y  
PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO Mayo-97



c) Reparación y tratamientos de productos de consumo doméstico, que comprenden aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar éstos con objeto de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Estos servicios pueden llevar incluida su venta directa al público o hacerse mediante intermediarios.

d) Producción artesanal y oficios artísticos, que comprende actividades cuya función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser vendidos directamente al público o a través de intermediarios.

e) Transporte e industria auxiliar del automóvil, tales como estaciones de autobuses, garajes, talleres, estaciones de servicio, gasolineras, etc. En estos casos sería preciso la obtención de informe favorable de las SS.TT municipales respecto de la indigencia de la instalación en el tráfico.

Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a los edificios o construcciones de nueva edificación o en edificios sometidos a reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos de la misma.

Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen en o sucesivo sobre usos industriales, sobre protección de medio ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, se consideran de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo o requerimiento de sujeción individual, tanto para las instalaciones de nueva edificación o de reforma como para las ya instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones humos, etc. sobrepasen los límites que en ellas se fijen.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL


DOCUMENTO INFORMADO

El técnico  
...

00477

PLANTAMIENTO DE REGULATION  
sesión de PLENO

Artículo 151. Actividades Compatibles



del día 6 DIC. 1997 de 19...  
EL SECRETARIO.

Se considerarán compatibles con otros usos no industriales aquellas actividades que cumplan las condiciones que se señalan en estas Normas en lo que se refiere al nivel y control de impactos ambientales según las diferentes posibilidades de situación en los edificios y de ubicación en las zonas, en relación al resto de actividades no incluidas en el uso industrial.

Artículo 152. Condiciones de la Industria en General

Se considera como tal cuando la actividad se desarrolla en establecimientos especialmente preparados para tal fin bien ocupando todo el edificio o determinados locales dentro de él.

Artículo 152.1. Dimensiones de los Locales

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de productos, venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los productos.

Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo tendrán, al menos, un volumen de doce (12) metros cúbicos por trabajador.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO REGULADOR DE GAS,  
ELECTRICIDAD Y TRANSPORTE  
Energía y Transportes  
PLANTA REGULADORA LOCAL

DOCUMENTO INFORMADO

*[Handwritten signature]*

Mayo-97

0047



Artículo 152.2. Servicios de Aseo

Aprueba en sesión de Pleno de 10 de DIC. 1997 de 19  
EL SECRETARIO.

Tendrán aseos independientes para los dos sexos que contarán con un retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior a diez (10) y por cada mil (1.000) metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados.

Artículo 152.3. Circulación Interior

Las escaleras tendrán una anchura no menor que cien (100) centímetros cuando den acceso a un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo, de ciento diez (110) centímetros cuando su capacidad sea hasta ciento cincuenta (150) puestos de trabajo; y de ciento treinta (130) centímetros cuando su capacidad sea de más de ciento cincuenta (150) puestos de trabajo.

Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de cien (100) centímetros.

Artículo 152.4. Dotación de Aparcamiento

Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada veinticinco (25) metros cuadrados de superficie útil del taller.

Artículo 152.5. Ordenación de la Carga y la Descarga

Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) metros cuadrados, la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un camión, con unas bandas perimetrales de un (1) metro.



COMUNIDAD DE MADRID  
COMISSION DE PLANIFICACION URBANA Y TERRITORIAL  
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97



Para superficies superiores a mil (1.000) metros cuadrados deberá duplicarse dicho espacio y añadirse una unidad más por cada mil (1.000) metros cuadrados más de superficie de producción o almacenajes.

En áreas de uso característico residencial, entre las veintidós (22) horas y las ocho (8) horas sólo se permitirá la carga y descarga de furgonetas con capacidad máxima de tres mil quinientos (3.500) kilogramos y siempre dentro del local cerrado.

Artículo 152.6. Condiciones de Funcionamiento

A pesar de lo dispuesto en las presentes Normas sobre usos industriales, no podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo o edificio para usos industriales que produzca algunos de los siguientes efectos: ruidos, vibraciones, malos olores, humos, suciedad y otras formas de contaminación, perturbación de carácter eléctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, exposición, molestia, nocividad o insalubridad en tal grado que afecte negativamente al medio ambiente, o impida la localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos en estas Normas. A tal fin los establecimientos deberán evitar o limitar los peligros y efectos por debajo de los límites máximos de funcionamiento que por cada tipo de efecto se establece en estas Normas, y que por las causas expuestas puedan estar presentes en los lugares de observación o determinación de su existencia que se fija en estas Normas.

Los lugares de observación en los que se determinarán las condiciones de funcionamiento de cada actividad serán los siguientes:


- a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los casos de humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación y de perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro especial de incendio y de peligro de explosión.



COMUNIDAD DE MADRID  
CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
SERVICIO DE URBANISMO Y TRANSPORTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

00489



- b) En los límites de la línea de solar o parcelas o del muro edificable medianero perteneciente a los vecinos inmediatos, en los casos en que se originen molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos, olores o similares.

Límites de funcionamiento en cada tipo de efectos:

- a) Posibilidades de fuego y explosión. Todas las actividades que, en su proceso de producción o almacenaje, incluyen inflamables y materias explosivas, se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la posibilidad de fuego y explosión, así como los sistemas adecuados, tanto en equipo como en utillaje, necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo ningún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre.

La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas competencias.

En ningún caso se autoriza al almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos o destinados a vivienda. Estas actividades por consiguiente, se clasificarán siempre de Categoría 3ª.

En todo caso se debe cumplir lo establecido en la ordenanza de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda.

Artículo 153. Condiciones de la Industria Nido

Se denomina industria nido cuando la actividad se desarrolla en locales de pequeño tamaño organizados en edificio aislado preparado específicamente, y que comparten instalaciones y servicios. Pueden distinguirse:

- 1) Actuaciones de conjunto sobre manzanas o conjunto de parcelas en que es preciso ejecutar obras de urbanización específicas para adaptarlas al uso industrial.



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
 Mayo-97

*[Handwritten signature]*

00  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADARA  
probado en sesión de PLENO  
del día de 6 DIC 1997  
EL SECRETARIO.

2) Las industrias nido que se instalen en parcelas mediante obras de nueva edificación o en edificios existentes previamente acondicionados.

Artículo 153.1. Condiciones de Aplicación

No podrán desarrollarse actuaciones de conjunto en terrenos de superficie inferior a los dos mil (2.000) metros cuadrados ni superiores a veinte mil (20.000) metros cuadrados, tampoco industrias nido en parcelas de menos de dos mil (2.000) metros cuadrados.

Para su ejecución, será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle, salvo que el planeamiento relevare expresamente de esta condición y la realización de un proyecto unitario de modo que queden resueltos, para el conjunto y cada una de sus partes, las condiciones que son de aplicación a los usos industriales, a cuyos efectos se considerará el conjunto como una unidad de producción y almacenaje.

Las condiciones de posición de los edificios serán las que se señalen para la zona en la que se encuentren.

La edificabilidad neta sobre parcela edificable no superará la cifra de dos (2) metros cuadrados por metro cuadrado.

Habrán de cumplirse las condiciones de ocupación, higiénicas de forma y de seguridad que se establezcan para la edificación en la zona de industria, no pudiendo superarse, en ningún caso, la altura máxima que se hubiere establecido para la zona en que se encuentre.

Si se dispusiera viario interior, la sección de la calzada, sin bandas de aparcamiento no será inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros para un sólo sentido y de seis (6) metros para doble sentido.

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTE Y TRÁFICO  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA  
DOCUMENTO INFORMADO  
*[Signature]*

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTE Y TRÁFICO

Mayo-97



Aprobado en sesión de 15 de Mayo del día 10 de 1997

EL SECRETARIO

La edificación deberá hacerse desarrollando un proyecto unitario. Si la construcción, va a desarrollarse en fases, el Estudio de Detalle deberá detallarlas precisando los plazos de ejecución, bien entendido que no podrán concederse licencias de ocupación en tanto no esté concluida la urbanización exterior e interior.

La superficie de producción o almacenaje de los locales no podrá ser inferior a treinta (30) metros cuadrados ni superior a trescientos (300) metros cuadrados debiéndose organizar de forma modular, para permitir la más fácil agregación y segregación.

El Ayuntamiento, en función de la localización y de la previsión de que la concentración de vehículos y personas pudiera entorpecer el tránsito por la vía pública, podrá exigir la existencia de una superficie con unas dimensiones mínimas de tres (3) metros por cinco (5) metros, en el espacio privado al nivel de la calle donde no podrá haber ningún obstáculo

Artículo 154. Condiciones de los Talleres Domésticos

Se consideran talleres domésticos cuando la actividad se desarrolla por el titular en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas.

Serán de aplicación a los talleres domésticos, las condiciones de la vivienda a que estén anexos.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OTORGADORES,  
URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO  
PLANIFICACIÓN LEGISLATIVA


DOCUMENTO INFORMATIVO

TECNICO 



Mayo-97

3.2.2.D. SECCION 22ª - USO DE SERVICIO TERCIARIO



Artículo 155. Definición y Aplicación

Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.

Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a los locales que resultaren de llevar a cabo obras de reestructuración o de nueva edificación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos de la misma.

Artículo 156. Condiciones de Hospedaje

Se considerará hospedaje cuando el servicio terciario se destine a proporcionar alojamiento temporal a las personas.


Artículo 156.1. Dimensiones

Ningún dormitorio tendrá dimensiones menores que las establecidas para los de las viviendas familiares y dispondrán todos ellos de un armario ropero de longitud superior a ciento cincuenta (150) centímetros.

Si por las características del establecimiento las habitaciones dispusiesen de cocina, se cumplirán las condiciones del programa de la vivienda señaladas en el artículo para las viviendas familiares.

Los accesos interiores cumplirán los requisitos que se señalan para las viviendas.



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE MALADAHONDA  
23  
DE MAYO DE 1997  




Artículo 156.2. Ascensores

Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador o al menos para cada treinta (30) habitaciones o fracción superior a quince (15) o por cada quinientos (500) metros cuadrados o fracción superior a doscientos cincuenta (250) por encima de dicha altura.

Artículo 156.3. Aseos

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un retrete y un lavabo independiente para cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil. Por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados. se aumentará un retrete para cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, un lavabo.

Artículo 156.4. Aparcamiento

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de local destinado a hospedaje o por cada dos (2) habitaciones si resultase número mayor.

Artículo 157. Condiciones del Comercio

Se considera comercio cuando el servicio terciario se destina a suministrar mercancías al público mediante ventas al por menor, ventas de comidas y bebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares. Se distinguen las siguientes categorías:

- a) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en un establecimiento independiente, de dimensión no superior a cuatrocientos cincuenta (450) metros cuadrados.



COMUNIDAD  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
MAYO-97

00485  
 JUNTA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 Aprobado en sesión de PLENO  
 del día 16 de Julio de 1997  
 SECRETARIO  
 MADRID (Madrid)

- b) Mediana superficie: de cuatrocientos cincuenta (450) metros cuadrados hasta seis mil (6.000) metros cuadrados
- c) Grandes superficies comerciales cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los seis metros (6.000) metros cuadrados de superficie de venta.

Artículo 157.1. Dimensiones

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y góndolas de exposición, probadores, cajas, etc. en cuanto a los espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento o agrupación de locales; se excluyen expresamente de las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.

En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.



Artículo 157.2. Circulacion Interior


En los locales comerciales de la categoría a) definida en el artículo N.3 todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura mínima de un (1) metro, los desniveles se salvarán, con una anchura igual que el resto de los recorridos, mediante rampas o escaleras.

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSERVIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO

228

DOCUMENTO INFORMADO

*[Handwritten signature]*



En los locales de categoría b) los recorridos tendrán una anchura mínima de ciento cuarenta (140) centímetros, los desniveles se salvarán mediante rampas o escaleras con una anchura igual que el resto de los recorridos.

Artículo 157.3. Escaleras

El número de escaleras entre cada dos pisos será de un par por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros, que se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos.

Artículo 157.4. Ascensores

Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados por encima de esa altura que podrán ser sustituidos por escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un aparato elevador.

Artículo 157.5. Altura Libre de Pisos

La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros como mínimo en todas las plantas. En los edificios con otros usos, las que señalaren las normas de aplicación en la zona en que se encuentre, siendo siempre de doscientos setenta (270) centímetros como mínimo en las plantas que tengan su piso por debajo del nivel del suelo en su contacto con él.


COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO REGULADOR DE OBRAS,  
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

22  
DOCUMENTO INFORMADO

EL TECNICO

Mayo-97





Artículo 157.6. Aseos

Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento.

Artículo 157.7. Aparcamientos

Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie comercial en la categoría a) definida en el artículo N.3 salvo si la superficie destinada al comercio alimentario supera los cuatrocientos (350) metros cuadrados, en cuyo caso se dotará de una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.

Para los comercios de la categoría b) se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie comercial no alimentaria y veinticinco (25) por cada metro cuadrado que se destine a comercio alimentario.


Artículo 157.8. Ordenación de Carga y Descarga

Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los setecientos cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local, de una dársena con una altura libre mínima de trescientos cuarenta (340) centímetros que se aumentará en una unidad por cada mil (1.000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500); las dársenas tendrán de dimensiones mínimas siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, dispu-



221  
Decreto Mayo 97 ADO

El Alcalde



de tal forma que permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin entorpecer el acceso de vehículos.

#### Artículo 157.9. Pasajes Comerciales

Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá acceso para el público por ambos extremos con una anchura superior a cuatro (4) metros.

#### Artículo 157.10. Almacenaje de Productos Alimentarios

Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda, para su conservación debidamente acondicionados, con una superficie de, al menos, el diez por ciento (10%) de la superficie de venta del local destinado a estas mercancías, con una dimensión mínima de tres (3) metros cuadrados.

#### Artículo 157.11. Grandes Superficies Comerciales

No se permitirá la implantación de grandes superficies de alimentación salvo en las zonas y condiciones de tamaño que el planeamiento establezca expresamente.

En todo caso, la concesión de la licencia de edificación podrá supeditarse a la demostración de la aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la estructura comercial existente tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE INSTITUCIONES,  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACIÓN REGIONAL  
22 DE  
DOCUMENTO INFORMADO  
20 de Mayo-97



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
ordenado en sesión de PLENO  
el día 16 de DIC de 1997  
El SECRETARIO

Artículo 158. Condiciones de las Oficinas

Se consideran oficinas cuando el servicio corresponde a las actividades terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o bien a los particulares, sean éstos de carácter público o privado. Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consumen un espacio propio e independiente. Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de la Administración Central, Regional o Local y sus Organismos Autónomos, servicios de información y comunicaciones, agencias, de noticias o de información turística, sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales, y otras que presenten características adecuadas a la definición anterior.

Comprende, tanto las oficinas propiamente dichas en que ésta es la función principal como todas las asociadas de actividades públicas o privadas industriales o de servicios que consumen espacio propio e independiente de la actividad principal y cuantas otras cumplieran funciones análogas.

Según el prestatario del servicio, se distinguirán.

- a) Servicios de la Administración: que son aquellas en las que el servicio es prestado por la Administración del Estado en todos sus niveles.
- b) Oficinas privadas cuando es una entidad privada quien presta el servicio
- c) Despachos profesionales domésticos, cuando el servicio es prestado por el titular en su propia vivienda utilizando alguna de sus piezas.



COMUNIDAD DE MADRID  
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
DIRECCIÓN REGIONAL  
22 DE DICIEMBRE DE 1997  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97



Artículo 158.1. Dimensiones

- A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie útil, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce la actividad de la oficina.

Artículo 158.2. Accesos Interiores

Todos los accesos interiores de las oficinas a los espacios de utilización por el público, tendrán una anchura de, al menos, ciento treinta (130) centímetros.

La dimensión mínima de la anchura de las hojas de las puertas de paso para el público será de ochocientos veinticinco (825) milímetros.

Artículo 158.3. Escaleras

El número de escaleras entre cada dos pisos será de un par por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, que se localizarán en los lugares que provoquen menores recorridos.


Artículo 158.4. Ascensores

Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador por cada quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura.



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO Y PERSONAL  
 22 DE DICIEMBRE DE 1997  
 DOCUMENTO INFORMADO

EL LICENCIADO  
 M. J. C.  
 M 1yo-97



Artículo 158.5. Altura Libre de Pisos

La distancia mínima de suelo a techo, será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros como mínimo. en los edificios para otros usos, serán las que señalan las normas de aplicación en la zona en que se encuentren siendo siempre de trescientos (300) centímetros como mínimo, para las plantas que tengan su piso por debajo del nivel del suelo en su contacto con él.

Artículo 158.6. Aseos

Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios hasta cien (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo, por cada doscientos (200) metros cuadrados más o fracción superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, para cada uno de los sexos.

En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual, deberá instalarse vestíbulo o espacio intermedio.

En los edificios donde se instalen varias firmas podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.

Artículo 158.7. Aparcamientos

Se dispondrá, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie de oficina, cuando ésta no haya de ser utilizable por el público, en cuyo caso, se dispondrá una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
PLANEACION REGIONAL  
221...  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

004993  
Aprobado en sesión de PLENO  
del día 5 de DIC de 1997  
EL SECRETARIO.



Artículo 158.8. Condiciones de los Despachos Profesionales Domésticos

Serán de aplicación a los despachos profesionales las condiciones de la vivienda a que estén anexos.

Artículo 159. Condiciones de Salas de Reunión.

Se consideran salas de reunión cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubs nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.

Artículo 159.1. Condiciones de Aplicación

Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Artículo 159.2. Condiciones para la Localización

Las condiciones para la localización de estos usos se remiten por lo establecido en el anexo 6.- Condiciones específicas para establecimientos hoteleros, hosteleros y de uso recreativo de la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente, Ayuntamiento de Majadahonda.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANEACIÓN REGIONAL

22 11 97

DOCUMENTO INFORMADO

Mayo-97

TELÉFONO  
DE FAX



3.2.2.E. SECCION 23ª - USO DOTACIONAL



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Pleno de sesión de PLANO  
de DIC. 1997 de 19  
EL SECRETARIO.

Artículo 160. Definición y Aplicación

Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y en fin, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto de carácter administrativo como de abastecimiento o infraestructurales.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su caso, del establecimiento de condiciones particulares se estará a la normativa sectorial que le sea de aplicación.

Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina para ello y que a tales efectos se representan en la documentación gráfica del Plan General.

Serán también de aplicación en los lugares que, aun sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren.

Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación -posición, ocupación, volumen y forma- sólo serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reestructuración.

Cuando la parcela con calificación dotacional no estuviera incluida en ninguna zona de normativa particular, se entenderá sometida a las condiciones de posición y de edificabilidad y aprovechamiento señaladas para la zona de bloque abierto.




COMUNIDAD DE MADRID  
SECRETARÍA DE OBRAS PÙBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

22

DOCUMENTO REGISTRADO  
Ma/10-97

*[Handwritten signature]*



Artículo 161. Plazas de Aparcamiento, Carga y Descarga


1) Los usos dotacionales dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil, que serán incrementados si así resultase de las siguientes condiciones:

- a) En las dotaciones en que pueda presuponerse concentración de personas, al menos una (1) plaza por cada veinticinco (25) personas de capacidad. para todos los usos excepto el religioso, para el que será suficiente una (1) plaza por cada cincuenta (50) personas.
- b) En el equipamiento sanitario con hospitalización, al menos una (1) plaza por cada cinco (5) camas.
- c) En los mercados de abastos y centros de comercio básico, al menos una (1) plaza por cada veinte (20) metros cuadrados de superficie de venta.

2) Los equipamientos educativos que se dispusieran en edificios exclusivos, contarán con una superficie fuera del espacio público capaz para la espera, carga y descarga de un (1) autobús por cada doscientas cincuenta (250) plazas escolares o fracción superior a ciento veinticinco (125).

3) Los mercados de abastos y centros de comercio básico dispondrán, por cada diez (10) puestos de venta, y dentro del local o área comercial, de una zona destinada a carga y descarga de mercancías, con una altura libre mínima de trescientos (300) centímetros y con una superficie de dimensión mínima siete (7) metros de longitud y cuatro (4) de latitud, que se dispondrá de tal forma que permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente en cada una de ellas sin entorpecer el acceso de los vehículos.

4) Los locales destinados a autoescuela contarán con el aparcamiento necesario para la guarda de su parque de vehículos.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS  
URBANISMO  
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO  
MAYO-97



Artículo 162. Condiciones Particulares

Las condiciones particulares de aplicación para los usos dotacionales serán las establecidas en cada una de las normativas sectoriales que le afecten.

3.2.3. - CAPITULO III - CONDICIONES ZONALES

3.2.3.A SECCION 24ª - CONDICIONES DE LA EDIFICACION EN CASCO

Artículo 163. Ambito y Uso Característico

- . Area graffada en el plano con el código A.
- . La edificación corresponde a tipología de edificación entre medianerías sobre alineación exterior.
- . Uso característico el residencial.

Artículo 164. Definición

Zona en la que se permite la edificación continua a lo largo de las alineaciones exteriores, con posibilidad de adosamiento de las paredes medianeras, pudiendo conformarse mediante las alineaciones interiores, manzanas con patios interiores de la parcela o manzanas cuajadas en el caso de no existir aquellas.

La edificabilidad máxima es la definida por aplicación de estas condiciones de la edificación en que el aprovechamiento real y el susceptible de apropiación son coincidentes.

Artículo 165. Condiciones de aprovechamiento y volumetría sobre el suelo objeto de aplicación de estas ordenanzas

Alineaciones oficiales



*[Handwritten signature]*

00428  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Aprobado en sesión de Pleno  
la 16 de DIC. 1997 de ?  
El Secretario

Alineaciones exteriores:

Las señaladas en los planos de ordenación

Alineaciones interiores:

Las señaladas en los planos de ordenación

Parcela edificable

Superficie mínima: 70 m<sup>2</sup>

- a Frente mínimo: 5,00 m.
- b Fondo mínimo: No se limita

Condiciones geométricas mínimas de las parcelas: Las exigidas en los ordenanzas generales.

Artículo 166. Condiciones sobre el aprovechamiento asignado al suelo

Edificabilidad neta de parcela calificada para usos principales: 1,70 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

La edificabilidad neta está calculada en base a la existencia en el ámbito de toda esta zona de ordenanza de un 44% de suelo destinado a viario, equipamiento y zonas verdes, correspondiente al conjunto de la zona una edificabilidad bruta de 0,95 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Con objeto de unificar las alturas de edificación con arreglo al ancho de las calles, se autoriza excepcionalmente, superar la edificabilidad tipo asignada, según el número de plantas, altura y retranqueos, expresadas en el apartado altura máxima sobre rasante (h).

Artículo 167. Condiciones sobre la forma de materializar el aprovechamiento

Parcelas edificatorias permitidas

Multifamiliar entre medianerías



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO REGULADOR DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN  
Dirigido

Mayo-97

00497



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
 Aprobado en sesión de PLENO  
 el día 6 DIC. 1997 de 19\_\_

EL SECRETARIO.

La altura máxima sobre rasante, así como el número de plantas y retranqueos se regulará en función del ancho de la calle, según la siguiente tabla:

Ancho de la calle	Nº de plantas	Altura máxima sobre rasante
Menor de 6 m.	PB + 2 (1)	10 m.
Entre 6 y 9 m.	PB + 2 (2)	10 m.
Entre 9 y 12 m.	PB + 3 (1)	13 m.
Más de 12 m.	PB + 3 (2)	13 m.

- (1) La última planta deberá retranquearse:
- Respecto a la alineación exterior 2,50 m.
  - Respecto a la alineación interior (cuando ésta exista) 2,50 m., si en el patio interior al que da frente no puede inscribirse un círculo de diámetro igual o mayor a 10 m. para el caso de 4 plantas y de 7,00 m. para el de 3 plantas.
- (2) La última planta deberá cumplir el retranqueo expresado en el punto b) de la anterior nota.

#### Fondo máximo edificable

12,00 m., excepto las lógicas limitaciones derivadas de las profundidades efectivas de cada parcela en particular y de las dimensiones mínimas imprescindibles de cada patio interior de manzana, tal como se recoge en el plano 1:1.000 de Ordenación del Casco.



143

COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJO DE PLANEACIÓN  
 URBANA Y DE  
 DIRECCIÓN DE  
 PLANEACIÓN URBANA

221

DOCUMENTO INFORMACIÓN

Mayo-97

El Sr. Secretario



Artículo 168. Posicion de planta del volumen edificado

EL SECRETARIO.

Superficie máxima ocupable de parcela para usos principales

La superficie definida entre las alineaciones exteriores e interiores.

Separación de planta del volumen edificado

A alineaciones exteriores: No se permite, salvo los retranqueos admitidos.

A linderos laterales de parcelas: Se exigirá pared medianera.

A edificaciones existentes o construibles según ordenanza:

Desde fachas con huecos a piezas habitables: 2/3 de la altura de la edificación más desfavorable.

Desde la fachadas ciegas: 1/2 de la altura de la edificación más desfavorable.

Retranqueos respecto a la alineaciones exteriores: Se permite hasta una profundidad mínima de 3 m.

Servidumbre de paso: Se permite construir por encima de ellas, según condiciones de las ordenanzas generales.

Artículo 169. Edificaciones auxiliares para usos complementarios y no residenciales

Tipos permitidos

Se permiten aisladas o adosadas a las edificaciones yu linderos de paso, previo acuerdo entre particulares. En todo caso se separarán un mínimo de 3 m. de dichos elementos, salvo de la edificación principal cuando se haya dispuesto adosadas a la planta baja de la misma, y por constituir continuidad de usos.





Ocupación máxima de la parcela resultante (parte de la parcela edificable no ocupada por la edificación principal): No se limita.

Procedida en sesión de PLENO

del día 6 de DIC. de 1997

EL SECRETARIO

Edificabilidad para usos complementarios:

La deducida a la aplicación concreta del resto de condiciones.

Altura máxima en cualquier caso

4,00 m., cuando se adosen a la edificación principal (uso local comercial, garaje).

3,00 m., cuando se separen de la edificación principal (uso garaje y trastero).

3,00 m., en bordes de linderos de parcela.

Altura máxima de cubierta

5,00 m. en todos los casos.

Cierre de la parcela

Se admiten en las condiciones establecidas en las ordenanzas generales.

Aparcamiento

50% de las plazas cubiertas.

Artículo 170. Condiciones específicas de esta ordenanza

Excepcionalmente en estas zonas de ordenanza, y para parcelas edificables, menores de 200 m<sup>2</sup>, y con frente de parcela menor de 12,00 m. se exigirá 1 plaza de aparcamiento por cada 3 viviendas.

Cabrá conceder usos bajo cubierta, hasta un 50% de la ocupación de la planta, como compensación de cargas especiales.

A las promociones iguales o mayores de 10 viviendas, incluso con licencia de edificación no unitaria, se exigirá una plaza de aparcamiento de vivienda.



Artículo 171. Condiciones de usos

Usos principales

Vivienda

Garaje-aparcamiento

Comercial

Oficina

Industrial

Otros usos permitidos: Hotelero, Hostelero, alojamiento comunitario, recreativo, sanitario, social, cultural, religioso, deportivo, servicios públicos.

Usos complementarios

Garaje-aparcamiento

Industrial

Comercial


Otros usos permitidos: educativo y deportivo



**3.2.3.B SECCION 25ª - CONDICIONES DE LA EDIFICACION EN BLOQUE ABIERTO**

Artículo 172. Ambito y Uso Característico

- . Area grafiada en el plano con el código B
- . La tipología edificatoria es de edificación aislada.
- . Uso característico es el residencial



Artículo 173. Parcela Edificable en Nuevos Desarrollos y a Efectos de Segregación

Se entiende por parcela edificable la parcela calificada que cumple las siguientes condiciones:

- Superficie mínima igual o superior a 360 m<sup>2</sup>.
- Tanto el lindero frontal como el fondo de la parcela tendrá que tener una dimensión mayor o igual a 16 m.



#### Artículo 174 Posición de la Edificación

Los planos de fachada de la nueva edificación guardarán las separaciones a la edificación colindante y a linderos de parcela que se regulan en los siguientes apartados.

Queda sin limitar la separación en planta del volumen edificado a alineaciones exteriores salvo en los casos definidos en los planos de ordenación

- La separación entre planos de fachadas a edificios colindantes existentes o construibles según ordenanzas, será igual a la edificación de mayor altura entre fachadas con huecos habitables, o igual a 1/2 de la altura de la edificación más desfavorable entre fachadas ciegas.
- A linderos laterales de parcela se exigirá una separación mínima igual a 1/2 la edificación.

#### Artículo 175. Ocupación

La edificación no podrá rebasar en planta sobre rasante un coeficiente de ocupación del 40% de la parcela edificable.

No se permite construir por encima de las servidumbres de paso



#### Artículo 176. Edificabilidad

La edificabilidad será la definida en cada ficha de cada área de reparto.






SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Aprobado en sesión de 16 de Mayo de 1997 de 19...  
de 1997 de 19...  
DTC. 1997 de 19...  
EL SECRETARIO.

Artículo 177. Dimensiones en Planta del Volumen Edificado

- Se establece una longitud mínima de 16 m. y una dimensión máxima de 40 m. no permitiéndose el adosamiento de bloques.

- LA DIMENSION MAXIMA DE FACHADA CONTINUA SERA DE 60 M.
- LA DIMENSION MAXIMA DE FACHADA DISCONTINUA SERA DE 120 M.
- SE PODRAN FORMAR EDIFICACIONES EN MANZANAS ABIERTAS O CERRADAS CUYAS DIMENSIONES MAXIMAS SERAN LAS ANTERIORES FIJADAS



(PLENO 26/6/PI)  
INTERPRETACION ART 178

00503



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
Sesión de PLENO  
de 10 DIC. 1997 de 19  
El SECRETARIO.

Artículo 178. Alturas de la Edificación

Se permitirá una edificación de plantas, con una altura máxima de la edificación sobre rasante de 13 m.

Se permite el aprovechamiento bajo cubierta, siendo la altura máxima de coronación de 4.50 m. por encima de la altura máxima sobre rasante.

La altura máxima en el punto más desfavorable será igual a la altura máxima sobre rasante más 2,50 m.

Artículo 179. Altura de Pisos

- La altura libre de las plantas son las que se señalan en el artículo E.5 de las condiciones generales de la edificación.
- No se permite la construcción de entreplantas.


Artículo 180. Condiciones Higiénicas de la Edificación

Las piezas habitables así como locales de trabajo y estancia destinados a uso comercial y de oficinas, deberán ser exteriores admitiéndose la ventilación e iluminación a través de patios de luces que deberán cumplir lo establecido en el artículo 118.2.1 de las condiciones generales.

Las demás dependencias así como escaleras y piezas auxiliares interiores deberán ser ventiladas e iluminadas a través de patios de ventilación cumpliendo lo establecido en el artículo 118.2.2.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES  
MAYO 1997  
Mayo-97



Artículo 181. Condiciones Estéticas

1 - Los cuerpos salientes y entrantes son:

- En planta baja se permiten entrantes en forma de pórticos y pasadizos teniendo ambos un ancho máximo de 4.00 m. y sin límite de longitud, o bien como planta baja libre sin limitación alguna.
- Por encima de planta baja se permitirán :
  - Salientes sobre la vía pública con un vuelo máximo de 1,75 m., una longitud mínima de 1/3 de la longitud de la fachada y una distancia mínima a rasante del terreno en cualquier punto de 3.00 m.
  - Entrantes o terrazas con un ancho máximo igual a la altura libre de la planta y una longitud máxima del 75% de la longitud de la fachada.
- Por debajo de rasante se permitirán entrantes (patios ingleses) de un ancho mínimo del 20% y una altura máxima de un 30% de la altura máxima sobre rasante y una longitud máxima no limitada, según lo establecido en el art. (3.2.1.) G.4.3 de las condiciones generales.
- Retranqueos en última planta:
  - Respecto a la alineación exterior será de 2.50 m. para anchos de calles menores de 6m y entre 9 y 12 m."

2 - Las cubiertas de la edificación:

- Se permitirán cubiertas planas e inclinadas teniendo esta última una pendiente máxima de 45 y mínima de 20 grados sexagesimales.



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROYECTO DE ORDENADO  
 Mayo-97

00505

- El saliente máximo de cornisas y aleros medido desde el plano de fachada no rebasará:

Ancho de calle  
< 15m  
> = 15m

Saliente en m  
0,45m  
0,90m




Artículo 182. Condiciones Particulares de Edificaciones Auxiliares destinadas a Usos Complementarios y no Residenciales

- Las edificaciones auxiliares se separarán un mínimo de 3 m. de las edificaciones y linderos de parcela, salvo:
- De la edificación principal, cuando se hayan dispuesto adosadas a la planta baja de la misma y por constituir continuidad de usos.
- Previo acuerdo entre particulares, que permita adosarse a dichos elementos.
- La ocupación máxima de parcela por edificaciones distintas a la principal es de un 20 % de la parcela no ocupada por la principal.


- Altura de la edificación:

Solo se permite una planta con una altura libre máxima de 4 m.  
La altura máxima de coronación será de 6 m.

- Todas las edificaciones complementarias computarán edificabilidad.



00506



Artículo 183. Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos.

Son usos compatibles los que a continuación se señalan:

Industrial: Se admite el uso industrial en su clase de talleres domésticos en situación de planta baja y semisótano.

Servicios terciarios: Es uso admisible el comercio en su clase de local comercial situado en planta baja e inferior a la baja, oficinas en cualquiera de sus clases siempre que se sitúe en planta baja, inferiores a la baja o edificio exclusivo y hospedaje en edificio exclusivo.

Dotacional: El uso es admisible en todas sus clases

### 3.2.3.C SECCION 26ª - CONDICIONES DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA


Artículo 184. Ambito y Uso Característico

- Area grafiada en el plano con el código C
- Tipología de edificación aislada.
- El uso característico de la zona es residencial.



Artículo 185. Clasificación en Grados

A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en la zona se distinguen cuatro grados que, corresponder, cada uno de ellos a las zonas señaladas en el plano de Calificación y Regulación del Suelo con los códigos 1º, 2º, 3º y 4º.



Artículo 186. Parcela Edificable en Nuevos Desarrollos o Efectos de Segregación

Se entiende por parcela edificable, la parcela calificada que cumple las siguientes condiciones:

- Superficie mínima de parcela para cada grado:

- Grado 1º - 1.500 m<sup>2</sup> Sup. mínima
- Grado 2º - 1.000 m<sup>2</sup> " "
- Grado 3º - 400 m<sup>2</sup> " "
- Grado 4º - 140 m<sup>2</sup> " "

Las parcelas intersticiales de parcelaciones existentes que incumplan la superficie de parcela mínima y no sean reparcelables, se exceptúan del cumplimiento de la condición anterior, pudiendo edificarse respetando las restantes reglas de su grado.

- El lindero frontal de parcela y el fondo de la misma, tendrán que tener una dimensión mayor o igual a los metros que a continuación se especifican según los grados.

Grado 1º. 1.500: 25 m. (lindero frontal y fondo de parcela mínimos)

Grado 2º. 1.000: 20 m. id.

Grado 3º. 400: 10 m. id.

Grado 4º. 140: 10 m para tipología de vivienda aislada y pareada y 5 m. para tipología de vivienda en hilera.



COMMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y DEPORTES  
DOCUMENTO INFORME  
EL DIRECTOR DE

Artículo 187. Separacion a Linderos

- La separación de la edificación a los linderos laterales de la parcela será igual o superior a la mitad de su altura y con los siguientes valores mínimos:

Grado 1º: mínimo 5 m.

Grado 2º: mínimo 5 m.

Grado 3º: mínimo 3 m.

grado 4º: mínimo 3 m.

H se tomará como la altura de cornisa del plano de fachada correspondiente al lindero.

En el Grado 3º la edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales cuando sea una actuación conjunta en dos parcelas colindantes, bien sean soluciones de proyecto unitario o bien exista acuerdo entre los propietarios.

En el Grado 4º podrá haber solución de chalets en hilera siempre que sea solución de proyecto unitario.

- La separación a testero será igual o superior a H y unos valores mínimos iguales a los establecidos para la separación a linderos laterales, según el correspondiente grado.

H se tomará como la mayor de las alturas de la construcción.

Artículo 188. Posición Respecto a la Alineacion Exterior

La separación entre el plano de fachada de la edificación y la alineación exterior será igual o mayor a 5 m. en todos los grados.



Mayo-97

En los grados 1º y 2º el espacio correspondiente al retranqueo no podrá ocuparse con ningún tipo de construcción.

En los Grados 3º y 4º se permite la construcción de un cuerpo edificado destinado a uso de garaje que podrá situarse sobre la alineación exterior, con la condición de que sea su altura máxima de coronación sea inferior a 3.20 m.

Artículo 189. Ocupación y Edificabilidad

La superficie máxima ocupable de parcela será la que resulte de aplicar los siguientes coeficientes de ocupación a la superficie de parcela edificable:

- Grado 1º - 25%
- Grado 2º - 30%
- Grado 3º - 40%
- Grado 4º - 60%

La edificabilidad neta para cada grado será:

- Grado 1º - 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (600 m<sup>2</sup>)
- Grado 2º - 0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (400 m<sup>2</sup>)
- Grado 3º - 0,60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (240 m<sup>2</sup>)
- Grado 4º - 0,70 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (140 m<sup>2</sup>)

Artículo 190. Altura de Pisos

- La altura libre de pisos será igual o superior a 2.60 m.
- Se permite la construcción de sótano y semisótano.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJO DE POLÍTICA TERRITORIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PLANEACIÓN REGIONAL  
DOCUMENTO INFORMADO  
EL TÉCNICO  
[Firma]





Artículo 191. Altura máxima sobre rasante

En todos los grados, la edificación no podrá superar una altura de 2 plantas. La altura máxima sobre rasante será de 6.50 m., pudiendo superarse ésta en el punto más desfavorable hasta los 8,50 m.

Se permite el aprovechamiento bajo cubierta siendo la altura máxima de coronación de 4.50 m. por encima de la altura máxima sobre rasante.

- Tratamiento de Medianerías.  
En todos los casos en que la edificación se adose a una linde medianera, se respetará lo establecido en el Art. 133 de las condiciones generales de las presentes normas, además de cumplir lo siguiente:
- No podrán abrirse huecos de iluminación y ventilación en el muro medianero.
- En paredes paralelas al muro medianero, se permitirá la apertura de huecos siempre que la distancia del paño a el lindero medianero sea al menos  $H/2$ , siendo H la altura de cornisa del plano de fachada, de la edificación colindante.
- La diferencia de altura total de las edificaciones medianeras no podrá exceder de 350cm.
- Condiciones estéticas.
- Se permitirán cuerpos salientes por encima de la planta baja, con una distancia mínima a rasante del terreno de 3.00 m., la distancia mínima de estos elementos a línea de medianería en caso de edificaciones adosadas será de 0.60 m. pudiendo ser ésta de 6.00 en caso de existir acuerdo entre propietarios o bien por solución de proyecto unitario.



Mayo-97



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
 aprobado en sesión de Pleno  
 del día 1 de DIC. 1997 de 19  
 EL SECRETARIO.

- Entrantes permitidos en línea de fachada.
- Cubiertas de la edificación.

#### Artículo 192. Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos

Son usos compatibles los que se señalan a continuación:

Industria: El uso industrial es admisible en su clase de talleres domésticos y en situaciones de planta baja y semisótano.

Servicios Terciarios: En su clase de oficinas, categoría de despachos profesionales. En su clase de local comercial hasta llegar a ocupar una superficie edificada igual al cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada total de la vivienda y en su clase de hospedaje, en régimen de edificio exclusivo.

Dotacional: Compatible en todas sus clases en régimen de edificio exclusivo.

#### Artículo 193. Condiciones para Edificación Pareada y en Hilera

Se podrán levantar edificaciones pareadas o en hilera en aquellos ámbitos expresamente determinados para tal fin por el planeamiento parcial o general cumpliendo las mismas determinaciones de aprovechamiento, volumen y forma que para el resto de las unifamiliares, excepción hecha de las referidas a tamaño mínimo de la parcela y de la fachada que se podrán minorar en un máximo del 20% de lo establecido para las anteriores.

Para estos desarrollos será obligatoria la presentación de un Estudio de Detalle en el caso de ser desarrollo de alguna antigua figura de aprobación anterior a este P.G.



Mayo-97



3.2.3.D. SECCION 27ª - CONDICIONES DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES

Artículo 194. Ambito y Características

Pertencen a esta zona las áreas señaladas en el Plano de Calificación del Suelo, donde aparecen grafiadas con con el código.

Los edificios responderán a la tipología edificadora de industria en edificio aislado.

Los usos característicos son el de industrial general e industria nido.

Artículo 195. Parcela Mínima y Condiciones de Parcelación

No se establece superficie mínima de parcela, pudiendo ser edificables aquellas parcelas en las que pueda realizarse construcción cumpliendo las condiciones de la zona.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones se establece, como parcela mínima, la de mil (1.000) metros cuadrados, con los siguientes requisitos:

- a) Frente mínimo: veinte (20) metros.
- b) Forma de la parcela: será tal que permitirá inscribir en su interior un círculo de veinte (20) metros de diámetro.

Estas condiciones no son de aplicación en parcelas destinadas a usos dotacionales e infraestructurales.



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
 DOCUMENTO INFORMADO  
 22  
 Mayo-97

EL SECRETARIO,

Artículo 196. Separación de Linderos

La separación entre el plano de fachada considerado y el lindero correspondiente será mayor o igual a tres (3) m. y nunca menor de H/2 de la edificación proyectada.

Esta separación a lindero se entiende complementaria de las normas de seguridad y tratamiento de espacios libres, prevaleciendo el mayor valor de los resultantes de aplicar ambas.

Artículo 197. Posición respecto a la Alineación Exterior

El plano de fachada de la edificación respetará una separación mínima a la alineación exterior de cinco (5) m.

El espacio libre resultante del retranqueo podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, jardín o muelles de carga. No podrá realizarse en el mismo almacenaje al aire libre de productos salvo depósitos de combustible destinados al uso de la industria, siempre que se oculten a la vista desde la vía pública mediante pantallas de arbolado. Podrán construirse en el mismo casetas de portería o control de accesos con superficie máxima en planta de doscientos cincuenta por doscientos cincuenta (250 x 250) centímetros y altura de coronación interior a trescientos cincuenta (350) centímetros. La ocupación del retranqueo por elementos admisibles deberá conjugarse con las determinaciones respecto a tratamiento de espacios libre.



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSULTA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANIFICACIÓN REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

EL TÉCNICO

*[Signature]*  
Mayo-97



Artículo 198. Separación entre Edificios

Cuando en una parcela existan varias construcciones aisladas que tengan planos de fachada solapados o enfrentados, sobre los que recaigan huecos de iluminación y ventilación, cumplirán una separación igual o superior a los siguientes valores:

<u>Uso de local</u>	<u>Luces Rectas</u>
Piezas habitables	H:3 > 4,00 m
Piezas no habitables, escaleras y paramentos ciegos	H:4 > 3,00 m

Como valor de H se tomará la mayor de las alturas de coronación, medida desde la cota de origen y referencia.

Artículo 199. Coefficiente de Edificabilidad

El coeficiente de edificabilidad vendrá definido en el área de reparto, a través del PP. que desarrolle cada polígono.

No se considera incluido en el cálculo de la superficie edificable el espacio obligatorio destinado a carga y descarga, que se deducirá en la cuantía de la dotación mínima exigida en el Artículo 152.5 de las condiciones particulares de usos.

Artículo 200. Altura de los Edificios

Altura máxima de la edificación no podrá exceder de tres (3) plantas ni doce (12) metros a la línea de cornisa.

Por encima de la altura mercada son admisibles los elementos de instalaciones indispensables al proceso industrial.



  
Mayo-97

Artículo 201. Cota de Origen y Referencia

La altura de la edificación se medirá respecto a la cota de referencia de la planta baja, que no podrá situarse a una altura mayor de ciento cincuenta (150) centímetros respecto a la rasante de la acera en el punto medio de la fachada.

Artículo 202. Altura de Pisos

La altura mínima de pisos se fija en:

Planta baja: cuatro (4) metros.

Plantas de pisos: tres (3) metros.

En caso justificado por la actividad serán autorizables mayores alturas libres.

Artículo 203. Condiciones de Seguridad frente a Fuego


La edificación dejará en su perímetro una banda pavimentada de cinco (5) metros de ancho, que permita el paso y maniobra de un vehículo de extinción de incendios.

Este espacio deberá conectar directamente con la vía pública, a través de una embocadura de trescientos cincuenta (350) centímetros de anchura mínima, que deberá ser de fácil apertura en caso de contar con elementos de cierre.

Podrán disponerse escaleras de incendio con acceso desde el espacio libre.

La banda de seguridad deberá mantenerse libre de obstáculos, no pudiendo ocuparse por aparcamientos ni destinarse a espacio de almacenaje.





No será preceptivo que la banda de seguridad circunde completamente la edificación, cuando por su posición y diseño cumpla suficientemente su tarea de permitir la accesibilidad y actuación de los servicios de extinción.

Artículo 204. Compatibilidad y localización de los Usos no Característicos

Son usos compatibles los que a continuación se señalan:

Residencial: Se admite el uso residencial en su clase de vivienda, sujeta a las siguientes condiciones:

- Estar adscrita al edificio industrial
- La proporción máxima será de una vivienda por industria, con límite de ciento veinticinco (125) metros cuadrados de superficie construída.
- Cumplirán las condiciones establecidas en las condiciones de los usos.

Servicios Terciarios: El uso de servicios terciarios es admisible en su clase de oficinas, siempre que estén ligadas al funcionamiento de la instalación y sean propias de la industria. Su superficie edificada no podrá superar el veinticinco (25) por ciento de la superficie edificable y como máximo 250 metros.

En el caso de industria nido se podrá incrementar la superficie de oficina previa aprobación de estudio de detalle por el Ayuntamiento.

Dotacional: El uso dotacional es compatible en todas sus clases en régimen de edificio exclusivo.

Usos infraestructurales: Compatibles en todas sus clases en situación de edificio exclusivo.



COMISIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TERRITORIAL  
DOCUMENTO INICIADO  
Mayo-97



PLENO  
de 1997  
EL SECRETARIO.

### 3.2.3.E. SECCION 28ª - CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACION

#### Artículo. 205. Ambito y Uso característico


Comprende esta zona las áreas a ella adscritas en el Plano de calificación del Suelo, donde aparecen grafiadas con el código E.

Su uso característico es el residencial.

#### Artículo 206. Obras Admisibles

Se admiten en esta zona los tipos de obras que a continuación se señalan:

- 1) Obras en los edificios. Son admisibles las de mantenimiento y rehabilitación.
- 2) Obras de demolición. Se admiten las obras de demolición ligadas a la ejecución de otras obras admisibles, al derribo de cuerpos añadidos a las construcciones originarias o a la demolición de edificación declarada en estado ruinoso o fuera de ordenación.
- 3) Obras de nueva edificación son admisibles:
  - a) Las obras de reconstrucción de edificios declarados en estado ruinoso, siempre que la nueva edificación se destine al mismo uso que el edificio desaparecido. La reconstrucción deberá realizarse sin superar los parámetros de la edificación preexistente en cuanto a superficie edificable, altura en plantas y superficie de ocupación. Deberá asimismo reconstruirse dentro de los límites de posición de la antigua edificación, no siendo obligado el respeto a la organización interior del edificio demolido.



COMUNIDAD DE MADRID  
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y TRANSPORTES  
PLANO URBANISTICO  
DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97

- b) La obra de nueva planta, cuando se trate de construcciones enteramente subterráneas, destinadas a aparcamientos para residentes, usos de infraestructuras o instalaciones al servicio de la edificación, cumpliendo las condiciones particulares del uso. Es también admisible la edificación de nueva planta, destinada a usos dotacionales de titularidad pública.
- c) Las obras de ampliación en edificios de uso exclusivo industrial, destinados a mercados o centros básicos de comercio, y uso exclusivo dotacional de titularidad pública, siempre que las ampliaciones se destinen a iguales usos que los que se desarrollan en el edificio original.

Artículo 207. Condiciones Estéticas


Tanto las obras de nueva edificación, como las que puedan realizarse en los edificios afectando a su aspecto exterior, podrán emplear criterios de composición libres, con respecto al tratamiento actual de la edificación existente sobre la que actúan.

Artículo 208. Condiciones de Ampliación de los Edificios Exclusivos destinados a Industria

- 1. Se admite la intensificación de uso, y ampliación de edificios industriales.
- 2. En ampliaciones en altura, podrá aumentarse una planta, sobre las actuales existentes, siempre que el edificio sea construcción aislada, y la nueva planta no tenga una superficie construida superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie edificada de la planta sobre la que se sitúa.



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ECONOMIA  
271  
DOCUMENTO INFORMATIVO  
EJECUCION



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID  
C/ ALFONSO XII, 10  
28014 MADRID  
TEL. 91 480 1007  
FAX 91 480 1007  
E-MAIL: SECRETARIA@AYUNTAMIENTO.MADRID.ES

3. Cabrá así mismo, en construcciones aisladas cuyas plantas de piso ocupen superficies superiores o iguales al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de la planta baja, la ampliación de las plantas de menor dimensión hasta que sus planos de fachada coincidan con los planos de fachada de la planta baja.
4. La ampliación deberá realizarse de modo que la distancia entre los planos de fachada de la edificación objeto de ampliación guarde, respecto de los planos de fachada de la edificación colindante, una dimensión y superficie mayor o igual a la establecida para patios de luces en el Artículo 118.2.1.
5. No cabrán obras de ampliación en edificios ocupados por actividades molestas, nocivas, insalubres peligrosas, ni en industrias que incumplan los niveles máximos de impacto sobre el entorno, salvo que la ampliación se vincule a la instalación de medidas correctoras.

Artículo 209. Condiciones de Ampliación de Edificios Exclusivos destinados a Mercados y Centros Básicos de Comercio

1. Se admite la intensificación de uso, y ampliación de edificios destinados a mercados y centros básicos de comercio.
2. En ampliaciones en altura de edificios aislados destinados a esos usos, cabrá el incremento de una planta, siempre que su superficie construída no exceda al cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada de la planta que la soporta.
3. En edificios aislados, cuyas plantas de piso ocupen superficies superiores o iguales al cincuenta por ciento (50%) de la planta baja, cabrá la ampliación de las plantas de menor dimensión hasta que sus planos de fachada coincidan con los planos de fachada de la planta baja.




SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE MADRID  
C/ ALFONSO XII, 10  
28014 MADRID  
TEL. 91 480 1007  
FAX 91 480 1007  
E-MAIL: SECRETARIA@AYUNTAMIENTO.MADRID.ES  
DOCUMENTO AUTOMÁTICO  
Mayo-97



4. La ampliación deberá realizarse de modo que la distancia entre los planos de fachada de la edificación objeto de ampliación ~~guarde, respecto de los planos de fachada de la edificación colindante, una dimensión y superficie mayor o superior a la establecida para patios de luces en el artículo 321G.4.2.1.~~
5. No podrán ser objeto de ampliación los edificios que incumplan las normas generales o particulares en lo que atañe a accesos, condiciones de seguridad frente a fuego, o niveles de impacto, salvo que la ampliación se vincule a la aplicación de medidas correctoras.

Artículo 210. Condiciones de Ampliación de los Edificios Exclusivos destinados a Usos Dotacionales

1. Se admite la intensificación de uso, ampliación y nueva planta de edificios de uso dotacional.
2. La edificación se ajustará a las siguientes condiciones.
  - a) El coeficiente de ocupación resultante no podrá superar dos tercios (2:3) de la superficie de parcela edificable.
  - b) La altura máxima de la edificación no podrá rebasar cuatro (4) plantas ni mil trescientos cincuenta (1.350) centímetros, medidos desde la cota de referencia de la planta baja.
  - c) La nueva edificación deberá guardar un retranqueo respecto al lindero frontal de la parcela igual o superior a cinco (5) metros, excepto en edificios objeto de ampliación si la construcción que se amplía se encuentra situada en línea de calle o guarda un retranqueo inferior, en cuyo caso la ampliación podrá igualar su plano de fachada con el edificio existente.





... DE MADRID ...  
en sesión de ...  
DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 1997

EL SECRETARIO

d) La nueva edificación deberá separarse de los linderos de la parcela una distancia igual o superior a  $2H$ , siendo  $H$  el valor de la altura de coronación correspondiente. como valor mínimo de la separación se tomará en todo caso, tres (3) metros.

e) Cuando en las parcelas colindantes existan edificaciones medianeras, la nueva construcción podrá adosarse al lindero común en una longitud igual a la de aquellas edificaciones, dimensión que podrá ser superada, si media acuerdo con el propietario de la finca colindante.

3) No podrán ser objeto de ampliación los edificios que incumplan las normas generales o particulares relativas a seguridad en los edificios, salvo que la ampliación se vincule a la aplicación de medidas correctoras.

Artículo 211. Compatibilidad y Localización de los Usos no Característicos

Además de los usos existentes en edificio exclusivo, cuyas reglas de ampliación se definen en los artículos anteriores, son usos compatibles los que a continuación se señalan.

a) Servicios terciarios. El uso, de servicios terciarios, en sus clases de comercial, oficinas y salas de reunión, es compatible en situación de planta baja y semisótano. La clase de oficinas es compatible asimismo en planta primera. La categoría de hospedaje es compatible en planta primera y en edificio de uso exclusivo.

b) Dotacional: El uso dotacional, en todas sus categorías, es compatible en situación de planta baja, semisótano, primera planta y en régimen de edificio exclusivo.

c) Industrial: Es admisible el uso industrial en situación de planta baja y semisótano.



COMUNIDAD DE MADRID  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA  
237  
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO  
Mayo-97



3.2.4 - CAPITULO IV - CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DEL MONTE DEL PILAR

3.2.3.F. SECCION 29ª - PLAN ESPECIAL MONTE DEL PILAR

Artículo 212. Criterio general

El espíritu de este plan es la conservación del Monte El Pilar con sus usos actuales, su carácter de espacio natural boscoso y todos los elementos y procesos ecológicos que determinan su estructura y funcionamiento. Por lo tanto, con carácter general, se considera contrario a esta normativa la realización de cualquier tipo de actividad que pueda dañar o alterar el estado de conservación del monte y en particular todo aquello no previsto en el programa de actuaciones. Cualquier uso y aprovechamiento social estará subordinado a este objetivo básico, tal como se detalla en las presentes normas así como en el programa de actuaciones y de conservación establecidos por el plan.

Todo lo anterior presidido por los principios establecidos en el Capítulo I.

Artículo 213. Ambito de aplicación

Las normas son aplicables al conjunto del ámbito del plan especial delimitado en el plano de ordenación.

Artículo 214. Categorías de ordenación


El Monte El Pilar se ordena en función de unos sectores territoriales a los que se denominan categorías de ordenación; son las siguientes:

- Reserva Natural.
- Parque fluvial.
- Parque forestal.
- Zona de disuasión.



DOCUMENTO INFORMADO  
23/5/97  
Mayo-97

- Zona didáctico-ambiental
- Zona educativo-cultural.
- Depuradora y entorno.




La zonificación establecida se considera abierta en el tiempo y en el espacio, de tal manera que pueda adaptarse tanto en los límites de las categorías como en el concepto, a una evolución en muchos casos impredecible. Tal adaptación se hará a propuesta del Ente Gestor y deberá contar con la aprobación del Patronato (ver epífl. 7.1 destinado a instrumentos de gestión).

Cada una de estas categorías queda sujeta a los usos principales y secundarios establecidos en la descripción que se hace de ellas en el punto 1.2. de este capítulo. Se entienden prohibidos los uso y actividades no mencionados en ellas.

#### Artículo 215. Régimen general del ámbito ordenado

El ámbito definido queda clasificado en el Plan General de Majadahonda como Sistema General -Suelo No Urbanizable Protegido-, a excepción de una pequeña zona clasificada como Urbanizable No Programado; esta clasificación, unido a la localización, a las características de la zona y a otros criterios de oportunidad, han llevado a localizar la depuradora, ordenando internamente la categoría de tal manera que permita una utilización pública.

Tan sólo podrán practicarse los usos del suelo y actividades explícitamente contemplados en las presentes normas y en el programa de actuaciones.





Artículo 216. Aprovechamiento urbanístico

El ámbito ordenado carece de aprovechamiento urbanístico. Las edificaciones e instalaciones permitidas lo son en razón de la conservación, restauración o mejora de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos o científico culturales o de los aprovechamientos sociales establecidos en el programa de actuaciones; estos últimos subordinados a aquellos.

Artículo 217. Parcelación

Se prohíbe la parcelación del ámbito ordenado sea cual sea la finalidad de ésta.

**Enclavados**


Dentro del ámbito ordenado existen los siguientes enclavados:

- Depósito e instalaciones del CYII, situado en el paraje denominado cerro de las Norias. El Ente Gestor del plan negociará con el CYII la posible integración de este espacio en la utilización social y objetivos del monte. La ficha de determinaciones urbanísticas fija lo siguiente para este enclavado:

1) *Localización*: Terrenos situados la este del Ensanche, de superficie 10,725 Has y que componen, tanto las propias instalaciones, como su camino de acceso desde la zona más cercana a la estación de ferrocarril.

2) *Régimen actual del suelo*: Sistema General de Infraestructuras de Abastecimiento de Agua.





3) Régimen del suelo que se propone en caso de desaparición de las actuales instalaciones: Las 10,725 Has se incorporarán al Parque Forestal municipal, incrementando la superficie de ~~Sistemas Generales de Espacios Libres de Uso y Dominio Público correspondiente~~. Las condiciones de protección y otras recomendaciones, referentes a los usos posibles del suelo, serán las que el Plan Especial del Monte del Pilar determine para las zonas colindantes.

- Empresa SAFITRA.
- Residencia de religiosos situada en el cerro del Coto.  
La ficha de determinaciones urbanísticas propone lo siguiente para estos dos enclavados:

1) *Localización:* Terrenos situados al SE de las Instalaciones del Canal de Isabel II, con superficie de 8,0250 Has ocupadas por una residencia perteneciente a una congregación religiosa, así como un vivero de plantas con instalaciones anexas correspondiente a una empresa de jardinería.

2) *Régimen actual del suelo:* No Urbanizable. Zona VI-F (masas forestales de pinos o repoblación forestal).



16 de Mayo de 1997  
*[Handwritten signature]*

00526



PLANO  
6-DIC-1997 de 19...  
El SECRETARIO.

3) Condiciones actuales


	Congregación Religiosa		Empresa de jardinería	
De Uso	Residencial Cultural Religioso Docente Deportivo	Interés Social	Oficina Viv. de pers. Garaje Almacén Vivero	Ligado al uso agrícola
De Volumen	Edif Prin. Edif Secun.	1.500 m <sup>2</sup> (B+1) 140 m <sup>2</sup>	Oficina Vivienda Gar.alm.	80 m <sup>2</sup> (B) 200 m <sup>2</sup> (B+1) 381 m <sup>2</sup> (B)
		1.640 m <sup>2</sup>		661 m <sup>2</sup>
	Edificabil.	0,0245 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Edificabil.	0,050 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Suelo adscrito		6,7021 Has		1,3229 Has
Ocupación		1,70 %		4,24 %
Higiénicas	Fosas sépticas		Fosas sépticas	
Estéticas	Adaptadas al entorno natural		Adaptadas al entorno natural	

4) Régimen de suelo que se propone: Idéntico al actual.


5) Condiciones urbanísticas que se proponen para la edificación:

	Congregación Religiosa		Empresa de jardinería	
De Uso	Las existentes en la actualidad			
De Volumen (incluido cualquier tipo de edificación)				
	Edificabil.	0,050 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Edificabil.	0,050 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Suelo adscrito		6,7021 Has		1,3229 Has
Ocupación		3,50 %		4,24 %
Otras	Altura máxima (B+1) en altura a cubreras de 9 m. Adaptación de las edificaciones al medio natural Fosa séptica de depuración integral			

Los enclavados, reflejados en el plano de ordenación, disponen del acceso rodado marcado en el plano de actuaciones. No están incluidos en el ámbito de ordenación, de modo que este plan no afecta a las actividades que actualmente se realizan en ellos. El Ente Gestor negociará con los usuarios de los enclavados la adecuación de sus actividades a los objetivos del espacio ordenado; en particular se evitará la



Mayo-97  
El Secretario



presencia de residuos e instalaciones que puedan perturbar la estética del monte o afectar a la fauna del mismo; vigilará el funcionamiento de las actuales fosas sépticas para controlar los posibles problemas que puedan surgir y en su caso, podrá proponer al Patronato, la conexión al sistema general de evacuación de aguas residuales.

Artículo 218. Edificaciones existentes

Tan sólo son aceptables en el ámbito ordenado las edificaciones existentes, las cuales se rehabilitarán de acuerdo con las previsiones del programa de actuaciones, respetando, en la medida de lo posible el diseño, materiales, volúmenes y formas primitivos.

El proyecto de rehabilitación deberá prever el acceso, abastecimiento de agua, evacuación de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos y suministro de energía eléctrica. Dicha rehabilitación estará sujeta a licencia municipal y necesitará la autorización previa del Patronato.

Otras instalaciones existentes de carácter histórico deberán ser consideradas por el Ente Gestor a efectos de su posible recuperación para los objetivos del monte.


Artículo 219. Nuevas edificaciones

Se prohíbe la realización de cualquier nueva edificación en el ámbito ordenado con excepción de las necesarias para la zona agropecuaria, las previstas para el área de la depuradora y los servicios vinculados al área de disuasión.




Artículo 220. Normativa concurrente

Las normas se establecen sin perjuicio de otras afecciones sobre el territorio reguladas por su normativa legal específica, como son las limitaciones derivadas de la legislación nacional y autonómica sobre conservación de la naturaleza, aguas, patrimonio histórico-artístico, etc.



DOCUMENTO INFORMADO  
Mayo-97  
El Merco



Artículo 221. Accesos

Los accesos son los establecidos en el modelo de ordenación; la realización de cualquier acceso no previsto deberá contar con la aprobación del Patronato. Los accesos establecidos permanecerán abiertos en el horario que, según las distintas estaciones, señale el Ente Gestor.

Artículo 222. Viaro

El viario interno es el previsto en el programa de actuaciones; cuando la gestión diaria del plan aconseje modificaciones, éstas deberán contar con la aceptación escrita del Patronato, realizada sobre la correspondiente propuesta del Ente Gestor.

Se prohíbe la circulación de vehículos a motor excepto los necesarios para las actividades propias de la gestión del ámbito.

La circulación a pie o en bicicleta se restringirá estrictamente a la red de sendas y caminos, señaladas al efecto, prohibiéndose la penetración en los espacios boscosos.


Se prohíbe el acceso al espacio excepto por los lugares habilitados para ello.

Artículo 223. Conservación de la vegetación

La vegetación es el indicador fundamental del estado de los ecosistemas y del paisaje, de tal manera que su protección supone, implícitamente, la de otros numerosos factores y procesos ecológicos del ámbito ordenado.



Handwritten signature and the date 'Mayo-97'.



Con carácter general, y con independencia del cumplimiento de la legislación vigente en materia de especies vegetales protegidas, se conservarán estrictamente todas las masas arbóreas cualquiera que sea su tamaño, incluso ejemplares aislados, prohibiéndose taxativamente su roturación así como cualquier otro tipo de alteración o cambio de uso.

Se procurará, con carácter general, la extensión superficial y mejora de la vegetación climácica existente mediante labores culturales de todo tipo. Esta idea tiene su mejor aplicación en las zonas donde se está reproduciendo la encina.

Se prohíbe la introducción de especies exóticas

Se prohíbe la recolección de especies aromáticas y medicinales, frutos silvestres, hongos y setas.

Se mantendrá el aprovechamiento tradicional de los pastos mediante pastores a diente, como factor de conservación y como forma de evitar masa vegetal combustible que pueda favorecer incendios forestales.

Se prohíbe la quema de pastos y de todo tipo de restos vegetales o ganaderos en la época estival. Durante el resto del año se podrán realizar las quemas de dichos restos en los lugares que marque el Ente Gestor.

Artículo 224. Protección del paisaje


La restauración de los edificios previstos en el programa de actuaciones respetará su estilo y se hará con materiales, formas, colores, alturas y volúmenes similares a los preexistentes.

Se prohíbe la instalación de elementos figurativos u ornamentales de cualquier naturaleza



Handwritten signature and a faint stamp of the 'COMUNIDAD DE MADRID'.

Mayo-97



PLANO...  
DEL 1997...  
EL SECRETARIO

La instalación de carteles publicitarios en todo el recinto y en su cerramiento deberá contar con la aprobación del Ente Gestor. Son aceptables los carteles correspondientes a señalización e información de los usuarios.

Las nuevas conducciones de energía eléctrica, y cualesquiera otras, serán subterráneas; el Ente Gestor estudiará la posibilidad de enterrar las instalaciones aéreas existentes.

Artículo 225. Protección de la fauna

Con carácter general se prohíbe la caza en el ámbito ordenado. No obstante, el Ente Gestor podrá utilizar su práctica como elemento de conservación de poblaciones.

Los tratamientos fitosanitarios que puedan repercutir en la fauna deberán ser explícitamente reseñados en el programa de actividades anuales que el Ente Gestor presentará al Patronato. Los que deban realizarse con carácter de urgencia tendrán que contar con la aprobación del Ente Gestor.

Artículo 226. Régimen de sanciones

El ayuntamiento, a propuesta del Ente Gestor y previa consulta al Patronato, establecerá un régimen de sanciones para los distintos supuestos de incumplimiento de la normativa del plan.

COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y  
PLANNING URBANÍSTICO  
DOCUMENTO INFORMADO

EL TECNICO  
RESPONSABLE



RECIBIDA EN MADRID QUE SE PERDIERE EL ACUERDO  
CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 8.1.98

MADRID 20.1.98  
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO  
EL JEFE DEL SERVICIO DE  
ACTUACION ADMINISTRATIVA  
Y DESARROLLO NORMATIVO  
(RD) Resolución de 18-4  
1-89, B.O.C.M. 5-5-1989



SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MADRID  
PLANO  
D.T.C. 1997 de 19  
SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MADRID

### 3.2.5 - CAPITULO V - CONDICIONES PARTICULARES DEL SNU

### 3.2.3.G. SECCION 30ª - CONDICIONES PUNTUALES DEL SUELO NO URBANIZABLE

#### Artículo 227 Definición y aplicación

El presente Plan General de Ordenación Urbana califica el Suelo No Urbanizable en tres distintos tipos en función de sus calidades y capacidades.

#### Artículo 228 Suelo No Urbanizable especialmente protegido

Es aquel que por sus especiales condiciones de calidad medioambiental y paisajística debe ser preservado de cualquier intersección que pudiese significar un posible deterioro.


En él están incluidos los suelos del Parque Regional del Guadarrama y los clasificados así en el PG que se revisa (Dehesa y Suelos anejos).

#### Artículo 229. Suelo No Urbanizable común

Comprenden este último tipo el resto de los suelos No Urbanizables sobre los que cabe el mantenimiento de las actividades existentes con las posibilidades de crecimiento o las restituciones que se determinan en el "inventario de instalaciones en el suelo No Urbanizable" y en el Artículo 67 de estas Normas Urbanísticas.




Mayo-97



SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO  
 10 DIC. 1997  
 Pleno

SECRETARIA DE PLANEACION DOCUMENTO INFORMADO

PLANEAMIENTO HEREDADO						
El presente fichero recoge la localización del planeamiento heredado en el archivo municipal para estas áreas la Revisión del Plan afecta exclusivamente a las determinaciones que directamente se puedan derivar de lo significado en la documentación que los fundamenta. Los datos de la normativa general para cuanto se refiera a las condiciones de edificación.						
La primera casilla recoge el número con el que se identifica en la documentación gráfica (plano 2.2.2), la segunda la denominación por la que se conoce la zona. Las tercera y la cuarta se refieren a la figura de planeamiento que le dió origen y la denominación en el archivo municipal.						
No.	NOMBRE	FIGURA	DENOMINACIÓN EN ARCHIVO MUNICIPAL	FECHA APROBACIÓN DEFINITIVA	FECHA APROBACIÓN MODIFICADO	
E-1	MAJADAHONDA LA ANTENA	P.P.	J-2, J-5, T-12	10/03/78		
E-2	LA CABAÑA	P.P.	T-13, J-8	12/03/75		
E-3	MONTE LUXOR	P.P.	T-16, 17, 18	8/06/78		
E-4	LAS HUERTAS	P.P.	B-7, T-19		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-5	PUERTA DE SIERRA II	P.P.	B-3, 8, 9		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-6	NUUEVO HORIZ.	P.P.	B-2, E-15		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-7	LOS DELFINES	P.P.	T-1	28/10/75		
E-8	LAS MIMBRERAS	P.P.	T-2	21/08/76		
E-9	RENORIO DE LOS PINOS	P.P. Y MODIF.	T-29	17/09/75		10/03/75
E-10	LOS SAUCES	P.P.	T-30	12/03/75		
E-11	AIRE SOL	P.P.	T-32	12/03/75		
E-12	HUERTA VIEJA	P.P.	SUP F B4		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-13	LOS PINOS II-los verdiales	P.P.	T-27	23/07/75		
E-14	LA LAGUNA VIEJA	P.P.	UAC 3		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-15	E 12 PYR	P.P.	UP 5		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-16	LOS CORZOS	P.P. Y MODIF.	T-21	28/11/77		6/03/78
E-17	DELTA (*)	P.P.	T-22	21/05/75		
E-18	COOP. PROFESORES	P.P.	UE-13		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-19	BAYMAR	P.P.	E-8	9/06/76		
E-20	SUPERMANZANAS C4 Y C6				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-21	PUENTE BLANCA		UE 14		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-22	PIRÁMIDES	P.P.	T-25	10/03/78		
E-23	SAN ANDRÉS		UE-9		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-24	INTERLAND	P.P.	P-2	20/10/78		7/8/78
E-25	LAS ERILLAS	P.P.	SEC II		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-26	LA ERMITA-casablanca	P.P.	E-25	23/07/75		(E-2-14)
E-27	LAS VIÑAS	P.P. Y MODIF.		17/09/75		(E-2-15) 5/11/75
E-28	LA GRANA OJILLA	P.P.	SUP 1 B4		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-29	PUERTA SIERRA III-el paular	P.P.	T-12		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-30	UE 17		UE-17		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-31	CERRO DE LA MINA	P.P.	SUP E B4		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-32	CERRO DEL AIRE	P.P.	SUP B B6		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-33	VALLE DEL ARCIPRESTE	P.P.	SUP A B6		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-34	PREVERT	P.P.	I-2	29/10/75		
E-35	LA SACEDILLA	P.P. Y MODIF.	T-33	21/05/75		24/10/78
E-36	ENTREALAMOS	P.P. Y MODIF.	ENTREALAMOS	6/03/78		10/10/78
E-37	AZATA		E2-4		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-38	INTERLAND	P.P. Y MODIF.	J-26	28/10/88		25/6/89-20/10/78
E-39	PINAR PLANTIO	P.P. Y MODIF.	P 4	29/09/71		29/10/75-20/12/76
E-40					CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-41					CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-42	EL VALLE	P.P.	UE-18		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-43	SUPERMANZANA E-1		UE-6		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-44	ÁREA DE OPORTUNIDAD	P.P.	ÁREA DE OPORTUNIDAD			
E-45	SUPERMANZANA C-8		UE-12		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-46	UE-20		UE-20		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-47					CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-48	SUPERMANZANA E-2				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-49	PARQUE RES-MADRID		UE-8		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-50	VIRGEN DE ICJAR	P.P. Y MODIF.	P 9	27/11/88		23/07/71
E-51		CONV.	E2-10 (UAC-3)		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-52	LAS NORIAS	CONV.	E2-4 (UAC-2)		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-53		CONV.	E-14, E2-1		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-54		CONV.	E-3		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-55		CONV.	UA-J		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-56		CONV.	E-6		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-57		CONV.	E2-12		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-58		CONV.	J-9		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-59		CONV.	UAC-9		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-60	LAS NORIAS	P.P.	T-26, T-36	21/05/75		
E-61		CONV.	J-27		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-62		P.P.			CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-63		CONV.			CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-64		UA EXT.	UAE-2		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-65		UA EXT.	UAE-3		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-66		UA EXT.	UA EXT.		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-67		UA EXT.	UAE-6		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-68		UA EXT.	UAE-7		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-69		UA EXT.	UAE-8		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-70		UA EXT.	UA EXT.		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-71		UA EXT.	UA EXT.		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-72		UA EXT.	UA EXT.		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-73		UA EXT.	UA EXT.		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-74		UA EXT.	UA EXT.		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-75		UA EXT.	UAE-12		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	
E-76		UA EXT.	UAE-14		CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).	



E-77		B CASC.	B CASC.	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-78		B CASC.	B CASC.	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-79		B CASC.	B CASC.	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-80		B CASC.	B CASC.	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-81		B CASC.	B CASC.	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-82		B CASC.	B CASC.	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-83			UAE-7	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-84	MONTECLARO	P.P.I. - MODIF	PP	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-85	CONVENIO 3	CONV.	UAC-8	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-86			PP-1	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-87			UAC-10	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-88			UAC-11	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-89			UAC-13	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-90		P.P.	CARRALERO-I Y II	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-91				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-92	UE-18		UE-18	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-93	UE-15		UE-15	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-94	UE-19		UE-19	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-95	UE-11		UE-11	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-96	UE-5		UE-5	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-97	UE-5		UE-5	CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-98				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-99				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-100				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-101				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-102				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-103				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-104				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-105				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-106				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-107				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-108				CONSOLIDADO PLAN 84 (20/1/84).
E-109	P.A.U. MONTE DEL PILAR	MOD. PUNT	P.A.U. MONTE DEL PILAR	ORDEN 26/11/96
E-110	FUENTE MARCELA	MOD. PUNT	FUENTE MARCELA	" "
E-111	CERRO DE LAS NORIAS	MOD. PUNT	CERRO DE LAS NORIAS	" "
E-112	P.E. MONTE DEL PILAR	MOD. PUNT	P.E. MONTE DEL PILAR	" "
E-113	CERRO DEL ESPINO	MOD. PUNT	CERRO DEL ESPINO	ORDEN 23/11/96
E-114	EL TEGAR-	MOD. PUNT		
(*)	ESTA EDIFICABILIDAD SE VE INCREMENTADA, EN LA URBANIZACIÓN DELTA, EN UN TOTAL DE 150,15 m2 QUE SE LEGALIZAN CON LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL			



COMUNIDAD DE MADRID  
 CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 URBANISMO Y TRANSPORTE  
 DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y  
 PLANIFICACION REGIONAL

DOCUMENTO INFORMADO

DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ACUERDO DEL  
 CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 8.1.98

MADRID 20.1.98  
 EL SECRETARIO GENERAL TECNICO

EL JEFE DEL SERVICIO DE  
 ACTUACION ADMINISTRATIVA  
 Y DESARROLLO NORMATIVO  
 (RD) Resolución de 18.4  
 1989, B.O.C.M. 5-5-1989



